

IV. SĂPĂTURĂ MANUALĂ DE PĂMÂNT ÎN SPAȚII LIMITATE (FĂRĂ SPRIJINIRI)

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea săpăturilor manuale de pământ în spații limitate, pentru lucrări de fundații, subsoluri, canale și alte lucrări similare.

Lucrările constau în realizarea săpăturilor în teren mijlociu, cu umiditate naturală, pe adâncimi cuprinse între 0–1 m, cu taluzuri înclinate și evacuare manuală a pământului rezultat.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de săpătură manuală executate în spații limitate, cu lățime mai mare de 1 m, în zone unde utilizarea mijloacelor mecanizate nu este posibilă sau nu este permisă.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura forța de muncă, uneltele și mijloacele necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de calitate și siguranță.

3.2. Săpăturile se execută manual, cu respectarea cotelor, dimensiunilor și pantelor prevăzute în proiectul tehnic.

3.3. Se vor realiza taluzuri înclinate stabile, fără sprijiniri, în funcție de natura terenului.

3.4. Evacuarea materialului rezultat se va realiza manual, fără afectarea zonelor adiacente sau a elementelor existente.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- săparea manuală a pământului până la adâncimea stabilită (0–1 m);
- realizarea taluzurilor înclinate corespunzător stabilității terenului;
- evacuarea manuală a pământului rezultat din excavație;
- curățarea și nivelarea fundului săpăturii;
- protejarea marginilor săpăturii împotriva surpării.

4.2. Săpătura se va executa în teren mijlociu cu umiditate naturală, fără intervenții mecanizate.

4.3. Se va asigura menținerea stabilității pereților săpăturii pe toată durata execuției.

5. Utilaje și unelte

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- unelte manuale (lopeți, cazmale, târnăcoape);
- mijloace manuale de transport al pământului;
- echipamente de semnalizare și protecție;
- mijloace auxiliare pentru curățare și finisare.

V. SĂPĂTURĂ MECANIZATĂ PENTRU ȘANȚURI ȘI CURĂȚAREA MALULUI PĂRĂULUI (EXCAVATOR / BULDOEXCAVATOR)

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de săpătură mecanizată pentru șanțuri și curățarea malului pârâului.

Lucrările constau în excavația și îndepărtarea materialului de pământ, depunerilor și aluviunilor, utilizând excavator sau buldoexcavator, în teren cu umiditate naturală.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de amenajare, reprofilare și curățare a șanțurilor și malurilor cursurilor de apă, în vederea asigurării secțiunii de scurgere și a funcționalității hidraulice.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura utilajele, forța de muncă și mijloacele de transport necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de calitate și siguranță.

3.2. Lucrările se execută mecanizat, cu respectarea cotelor, pantelor și secțiunilor prevăzute în documentația tehnică sau indicate de Beneficiar.

3.3. Se va acorda atenție deosebită protejării malurilor și evitării destabilizării acestora în timpul execuției.

3.4. Materialul rezultat din excavație va fi gestionat conform indicațiilor Beneficiarului, prin transport sau depozitare în rambleu apropiat.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- săpătura mecanizată a șanțurilor și curățarea malului pârâului;
- îndepărtarea depunerilor, aluviunilor și a materialului colmatat;
- profilarea secțiunii de scurgere conform cerințelor;
- încărcarea materialului rezultat în mijloace de transport;
- transportul materialului în zone autorizate sau depozitarea în rambleu apropiat;
- curățarea și finisarea zonei de lucru.

4.2. Execuția se va realiza astfel încât să se asigure continuitatea scurgerii apelor și stabilitatea taluzurilor.

4.3. Se vor evita intervențiile care pot produce eroziuni sau degradări ale malurilor.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- excavator cu cupă adecvată;

VI. TRANSPORT RUTIER AL PĂMÂNTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA (DISTANȚA MEDIE 5 KM)

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea transportului rutier al pământului sau molozului rezultat din lucrări de excavații, demolări sau decapări, cu autobasculanta, pe o distanță medie de 5 km.

Pentru dimensionarea și calculul transportului se va utiliza densitatea de referință de 1,8 t/m³.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică transportului materialelor rezultate din lucrări de construcții și infrastructură (pământ, moloz, materiale inerte), către depozite autorizate sau locații indicate de Beneficiar.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura autobasculantele, personalul și mijloacele auxiliare necesare pentru transportul în condiții de siguranță și eficiență.

3.2. Transportul se va efectua cu respectarea legislației rutiere în vigoare și a reglementărilor privind transportul materialelor de construcții.

3.3. Se va asigura protecția încărcăturii pentru evitarea pierderilor pe traseu și a poluării drumurilor publice.

3.4. Încărcarea și descărcarea materialului vor fi realizate astfel încât să nu afecteze infrastructura rutieră sau zonele adiacente.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- încărcarea materialului (pământ sau moloz) în autobasculantă;
- transportul rutier pe distanță medie de 5 km;
- descărcarea materialului în depozite autorizate sau locații stabilite de Beneficiar;
- curățarea zonei de încărcare/descărcare, după caz.

4.2. Calculul cantităților transportate se va face pe baza densității de 1,8 t/m³ sau conform măsurătorilor acceptate în documentația de execuție.

4.3. Se vor respecta traseele de transport stabilite și restricțiile impuse de autoritățile locale, dacă este cazul.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- autobasculante de diferite capacități;
- utilaje de încărcare (încărcător frontal, excavator);
- echipamente de curățare a roților, dacă este necesar;

VII. REPROFILARE DIN PIATRĂ SPARTĂ 0–31 mm A SUPRAFEȚELOR DRUMURILOR, CU AȘTERNERE MECANICĂ, NIVELARE, ÎMPĂNARE, COMPACTARE ȘI ÎNNOROIRE

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reprofilare a suprafețelor drumurilor din piatră spartă sort 0–31 mm, prin așternere mecanică, nivelare, împănare, compactare și înnoroire.

Lucrările au ca scop refacerea profilului transversal și longitudinal al drumurilor, asigurând o suprafață stabilă, uniformă și funcțională pentru circulație.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de întreținere și reprofilare a drumurilor pietruite existente, afectate de degradări, denivelări sau pierderi de material.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura utilajele, forța de muncă necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de calitate și siguranță.

3.2. Lucrările se execută mecanizat, cu respectarea cotelor, pantelor și profilelor stabilite de Beneficiar.

3.3. Se va asigura continuitatea circulației sau devierea acesteia, după caz, pe durata execuției.

3.4. Se va evita afectarea straturilor inferioare ale structurii drumului.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- răspândirea materialului din piatră spartă 0–31 mm pe suprafața existentă;
- nivelarea mecanică a materialului pentru obținerea profilului proiectat;
- împănarea stratului prin completarea golurilor cu fracțiuni fine de agregate;
- compactarea mecanică a stratului cu cilindru compactor;
- înnoroirea prin stropire cu apă și introducerea fracțiunilor fine pentru colmatarea golurilor;
- profilarea finală a suprafeței și a pantelor.

4.2. Așternerea și nivelarea se vor realiza uniform, fără segregări sau denivelări.

4.3. Împănarea și înnoroirea se vor executa progresiv până la obținerea unei structuri compacte și stabile.

4.4. Compactarea se va realiza mecanizat, prin treceri succesive, până la atingerea gradului de compactare necesar.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

VIII. REPROFILARE DIN PIATRĂ SPARTĂ 0–63 mm A SUPRAFETELOR DRUMURILOR, CU AȘTERNERE MECANICĂ, NIVELARE, ÎMPĂNARE, COMPACTARE ȘI ÎNNOROIRE

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reprofilare a suprafețelor drumurilor din piatră spartă sort 0–63 mm, prin așternere mecanică, nivelare, împănare, compactare și înnoroire.

Lucrările au ca scop refacerea profilului drumurilor pietruite, asigurând o suprafață stabilă, portantă și uniformă pentru circulația rutieră.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de întreținere și reprofilare a drumurilor pietruite existente, executate din piatră spartă 0–63 mm, afectate de degradări, denivelări sau pierderi de material.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura utilajele, forța de muncă și mijloacele necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de calitate și siguranță.

3.2. Lucrările se execută mecanizat, cu respectarea cotelor, pantelor și profilelor stabilite de Beneficiar.

3.3. Se va asigura continuitatea circulației sau organizarea acesteia pe durata execuției, după caz.

3.4. Se va evita degradarea straturilor inferioare și se va menține stabilitatea structurii rutiere existente.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- răspândirea pietrei sparte 0–63 mm pe suprafața drumului;
- nivelarea mecanică a materialului pentru obținerea profilului proiectat;
- împănarea stratului prin completarea golurilor cu sorturi mai fine de agregate;
- compactarea mecanică a stratului cu cilindru compactor;
- înnoroirea prin stropire cu apă și introducerea materialului fin pentru colmatarea golurilor;
- profilarea finală a suprafeței și a pantelor.

4.2. Așternerea și nivelarea se vor realiza uniform, fără segregări sau denivelări.

4.3. Împănarea și înnoroirea se vor executa progresiv până la realizarea unei structuri compacte și stabile.

4.4. Compactarea se va realiza mecanizat, prin treceri succesive, până la atingerea gradului de compactare necesar.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

IX. ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TĂIERE MECANIZATĂ (EXCAVAȚIE, ÎNCĂRCARE ȘI TRANSPORT MATERIAL)

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de aducere la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată, pe o grosime medie de aproximativ 10 cm.

Lucrările includ excavarea materialului excedentar, încărcarea acestuia în mijloace de transport și evacuarea din amplasament.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de reprofilare a acostamentelor drumurilor, în zonele în care este necesară corectarea geometriei și readucerea acestora la cotele proiectate prin îndepărtarea stratului excedentar.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura utilajele, forța de muncă și mijloacele de transport necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de calitate și siguranță.

3.2. Lucrările se execută mecanizat, cu respectarea cotelor, pantelor și profilului prevăzut în proiectul tehnic.

3.3. Se vor lua măsuri pentru protejarea structurii rutiere adiacente și evitarea deteriorării acesteia în timpul execuției.

3.4. Materialul rezultat din tăiere va fi gestionat conform indicațiilor Beneficiarului, prin transport și depozitare în locații autorizate.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- tăierea mecanizată a acostamentului pe o grosime medie de 10 cm;
- excavarea materialului rezultat din decapare;
- încărcarea materialului în autovehicule cu ajutorul încărcătorului frontal;
- transportul materialului în afara zonei de lucru;
- curățarea și aducerea la profil a suprafeței rezultate.

4.2. Profilarea se va executa uniform, fără denivelări sau excavații necontrolate.

4.3. Se va asigura continuitatea pantei transversale pentru evacuarea apelor pluviale.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- excavator sau buldoexcavator;
- încărcător frontal pentru manipularea materialului;
- autobasculante pentru transport;

X. ÎMPIETRUIREA ACOSTAMENTELOR CU STRAT DE PIATRĂ SPARTĂ 10 cm (COMPACTAT) PE STRAT DE NISIP 5 cm

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de împietruire a acostamentelor drumurilor, prin realizarea unui sistem rutier format din strat de nisip de 5 cm și strat de piatră spartă de 10 cm, după compactare.

Lucrările au ca scop asigurarea stabilității acostamentelor, evacuarea apelor și protejarea structurii drumului.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de amenajare a acostamentelor aferente drumurilor, în zonele unde este necesară stabilizarea și consolidarea acestora prin stratificare cu materiale granulare.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura, utilajele, forța de muncă și mijloacele necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de calitate și siguranță.

3.2. Lucrările se vor executa cu respectarea cotelor, grosimilor și pantelor prevăzute în proiectul tehnic.

3.3. Materialele utilizate trebuie să fie conforme cu normele tehnice în vigoare și să provină din surse autorizate.

3.4. Este obligatorie protejarea structurii rutiere adiacente și menținerea continuității scurgerii apelor pluviale.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- pregătirea și nivelarea stratului suport;
- așternerea unui strat de nisip de 5 cm grosime;
- umezirea și compactarea stratului de nisip;
- așternerea stratului de piatră spartă de 10 cm grosime după compactare;
- compactarea finală a stratului de piatră spartă până la realizarea gradului de stabilitate necesar;
- profilarea finală a acostamentului conform cotelor proiectate.

4.2. Stratul de nisip va fi uniform distribuit, fără zone de segregare sau denivelări.

4.3. Stratul de piatră spartă va fi așternut uniform, cu respectarea granulometriei și a grosimii prescrise.

4.4. Compactarea se va realiza mecanizat, prin treceri succesive, până la obținerea unei suprafețe stabile, compacte și uniforme.

5. Utilaje și echipamente

XI. DEMOLAREA BETOANELOR VECHI (BETON SIMPLU / ARMAT) CU MIJLOACE MECANICE

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de demolare a elementelor din beton simplu și beton armat existente în amplasament, utilizând mijloace mecanice.

Lucrările constau în desfacerea, fragmentarea și îndepărtarea structurilor din beton degradate sau care necesită înlăturare, inclusiv a armăturilor metalice aferente în cazul betonului armat.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de demolare a elementelor din beton simplu și beton armat executate în zone de infrastructură rutieră, trotuare, platforme, fundații sau alte construcții civile.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura toate utilajele, echipamentele, personalul calificat și mijloacele auxiliare necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de calitate, siguranță și eficiență.

3.2. Demolarea se va executa exclusiv cu mijloace mecanice adecvate (ciocane hidraulice, excavatoare echipate corespunzător, echipamente de spargere), în funcție de natura și dimensiunea elementelor de demolat.

3.3. Se vor lua măsuri pentru evitarea afectării elementelor structurale adiacente, a rețelilor edilitare sau a altor construcții din vecinătate.

3.4. Materialele rezultate din demolare vor fi colectate, sortate după caz (beton, armătură metalică) și evacuate din zona lucrărilor către locuri autorizate.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- spargerea controlată a elementelor din beton simplu sau armat;
- fragmentarea materialului demolat în bucăți manevrabile;
- tăierea și separarea armăturilor metalice din betonul armat;
- încărcarea și evacuarea materialului rezultat;
- curățarea amplasamentului după finalizarea demolării.

4.2. Demolarea se va realiza progresiv, astfel încât să se evite prăbușiri necontrolate sau producerea de vibrații excesive.

4.3. Se vor respecta zonele de siguranță și se va asigura protecția elementelor rămase în exploatare.

4.4. Materialul rezultat va fi încărcat mecanizat sau manual, în funcție de accesibilitate, și transportat în afara zonei de lucru.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- excavatoare cu ciocan hidraulic;

XII. CURĂȚAREA RIGOLELOR MICI DE PE TROTUARE (EXECUȚIE MANUALĂ)

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de curățare manuală a rigolelor mici de pe trotuare.

Lucrările constau în îndepărtarea depunerilor de pământ, nisip, vegetație și alte materiale care obturează secțiunea de scurgere a apelor pluviale.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică rigolelor mici aferente trotuarelor, cu dimensiuni maxime de $b = 30$ cm și $h = 30$ cm, aflate în exploatare și colmatate parțial sau total.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura forța de muncă, uneltele și mijloacele necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de calitate și siguranță.

3.2. Lucrările se execută exclusiv manual, fără utilizarea de utilaje mecanizate care pot deteriora elementele constructive ale rigolelor sau trotuarelor.

3.3. Materialele rezultate din curățare vor fi gestionate corespunzător și evacuate din zona lucrărilor.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- îndepărtarea depunerilor de pământ, nisip, praf și vegetație din rigole;
- curățarea completă a secțiunii de scurgere pe toată lungimea rigolei;
- asigurarea continuității fluxului de evacuare a apelor pluviale.

4.2. Materialul rezultat din curățare va fi încărcat manual și transportat în afara zonei de lucru, în locuri autorizate de depozitare.

4.3. Se va acorda atenție deosebită protejării bordurilor, trotuarelor și elementelor adiacente pe durata execuției.

5. Utilaje și unelte

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- unelte manuale (lopeți, cazmale, greble, perii);
- mijloace manuale de încărcare;
- mijloace de transport pentru evacuarea materialului rezultat.

6. Controlul calității

6.1. Pe parcursul execuției se verifică:

- gradul de curățare al rigolelor;

XIII. REPARAȚII LOCALE ALE ÎMBRĂCĂMINȚILOR ASFALTICE CU MIXTURĂ ASFALTICĂ LA RECE

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparații locale ale îmbrăcăminților asfaltice degradate prin umplerea gropilor cu mixtură asfaltică la rece, ambalată la sac.

Lucrările au ca scop refacerea continuității stratului de uzură, eliminarea degradărilor locale și asigurarea condițiilor de siguranță și confort în exploatarea drumului.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de întreținere curentă a îmbrăcăminților asfaltice, în zonele afectate de degradări de tip gropi, zone dislocate ale stratului de uzură.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura toate materialele, utilajele și forța de muncă necesare pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prezentul caiet de sarcini.

3.2. Materialele utilizate vor fi conforme cu standardele și reglementările tehnice în vigoare.

3.3. Lucrările se vor executa în condiții meteorologice favorabile, fără precipitații și fără prezența apei pe suprafața de lucru.

3.4. Executantul răspunde de calitatea lucrărilor și de comportarea în exploatare a reparațiilor executate.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- curățarea gropilor și a zonelor degradate prin îndepărtarea materialului neaderent, a particulelor friabile și a impurităților;
- eliminarea apei și uscarea suprafeței suport;
- aplicarea unui strat de amorsă bituminoasă pe suprafața suport, acolo unde este necesar pentru asigurarea aderenței;
- umplerea gropilor cu mixtură asfaltică la rece, aplicată în straturi succesive, după caz;
- compactarea materialului așternut până la obținerea unei suprafețe plane, stabile și compacte.

4.2. Compactarea se va realiza cu placă vibrantă sau cu mijloace mecanice ușoare, în funcție de accesibilitatea zonei și de dimensiunea degradării.

4.3. Stratul final va fi realizat astfel încât să fie la același nivel cu îmbrăcămintea existentă, fără denivelări sau surplus de material.

4.4. Se va asigura aderența corespunzătoare între materialul nou și stratul existent.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

XIV. REPROFILAREA PĂRȚII CAROSABILE A DRUMURILOR ÎMPIETRUITE CU AUTOGREDER

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reprofilare a părții carosabile a drumurilor împietruite, executate mecanic cu autogrederul, fără adaos de material.

Lucrările au ca scop refacerea geometriei carosabilului, restabilirea profilului transversal și longitudinal și asigurarea condițiilor de scurgere a apelor pluviale.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică drumurilor și străzilor împietruite aflate în exploatare, care necesită lucrări de întreținere prin nivelare și reprofilare, fără completarea structurii rutiere cu material suplimentar.

3. Prevederi generale

- 3.1. Executantul are obligația de a asigura toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor de reprofilare.
- 3.2. Lucrările se vor executa exclusiv mecanizat, cu utilaje adecvate tipului de drum.
- 3.3. Nu se admite adăugarea de material în cadrul prezentului tip de lucrare.
- 3.4. Executantul răspunde de respectarea profilului proiectat și de uniformitatea suprafeței rezultate.

4. Condiții tehnice de execuție

- 4.1. Reprofilarea se execută mecanic cu autogrederul, prin deplasarea și redistribuirea materialului existent pe platforma drumului.
- 4.2. Se va urmări refacerea profilului transversal al drumului, cu asigurarea pantelor necesare pentru evacuarea apelor pluviale.
- 4.3. Denivelările existente vor fi eliminate prin nivelare, fără aport de material din exterior.
- 4.4. Materialul existent va fi utilizat integral pentru corectarea formei carosabilului.
- 4.5. Se vor corecta zonele cu acumulări de material sau pierderi locale prin redistribuire uniformă.

5. Utilaje

Pentru executarea lucrărilor se va utiliza:

- autogreder pentru nivelare și reprofilare;
- alte utilaje auxiliare doar pentru transportul echipamentelor, după caz.

6. Controlul calității

- 6.1. Pe parcursul execuției se verifică:
 - respectarea profilului transversal și longitudinal;
 - uniformitatea suprafeței rezultate;
 - eliminarea denivelărilor majore;

XV. COMPACTARE CU CILINDRU COMPACTOR PARTII CAROSABILE A DRUMURILOR IMPIETRUITE

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de scarificare, reprofilare și cilindrare a drumurilor din pământ sau balast existente, fără adaos de material.

Lucrările au ca scop refacerea profilului carosabilului și compactarea acestuia pentru asigurarea stabilității, capacității portante și a condițiilor de siguranță a circulației.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică drumurilor și străzilor neasfaltate, executate din pământ sau balast, aflate în exploatare.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru executarea lucrărilor conform prezentului caiet de sarcini.

3.2. Executantul este responsabil pentru respectarea tehnologiei de execuție și pentru calitatea lucrărilor realizate.

3.3. Materialul existent în structură nu se înlocuiește și nu se completează, lucrările fiind strict de reprofilare și compactare.

3.4. Toate lucrările vor fi executate cu utilaje adecvate, în condiții care să asigure stabilitatea și uniformitatea stratului rutier.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Cilindrarea se execută prin treceri succesive ale utilajului de compactare, pe întreaga lățime a carosabilului.

4.2. Compactarea se va realiza până la obținerea unei structuri stabile, fără tasări vizibile sub acțiunea traficului sau a utilajelor.

4.3. Numărul de treceri se va adapta în funcție de tipul materialului, umiditatea acestuia și capacitatea utilajului utilizat.

4.4. Se vor evita opririle și pornirile bruște ale utilajului pe aceeași zonă, pentru a preveni denivelările locale.

4.5. Zonele marginale și cele greu accesibile vor fi compactate suplimentar pentru asigurarea uniformității generale.

5. Utilaje

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- cilindru compactor static;
- cilindru compactor vibrator;
- alte utilaje de compactare adecvate, după caz.

6. Controlul calității

XVI. CURĂȚAREA ȘI DESFUNDĂREA PODEȚELOR TUBULARE

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de curățare și desfundare a podețelor tubulare cu diametre cuprinse între Ø300 mm și Ø1000 mm, precum și a rigolelor aferente.

Lucrările au ca scop restabilirea capacității de scurgere a apelor și asigurarea funcționării corespunzătoare a sistemului de evacuare a apelor pluviale.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică podețelor tubulare și rigolelor aferente drumurilor publice sau de exploatare, aflate în stare de colmatare totală sau parțială, care afectează evacuarea apelor.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru executarea în siguranță și în condiții de calitate a lucrărilor.

3.2. Lucrările se vor executa astfel încât să se asigure funcționalitatea completă a elementelor de drenaj.

3.3. Materialele rezultate din curățare vor fi gestionate și evacuate în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.

3.4. Se va evita deteriorarea elementelor constructive ale podețelor și rigolelor pe durata intervențiilor.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- îndepărtarea depunerilor de pământ, aluviuni, nisip, pietriș și alte materiale colmatante din interiorul podețelor tubulare;
- curățarea zonelor de intrare și evacuare a apelor;
- decolmatarea și curățarea rigolelor aferente;
- îndepărtarea vegetației și a oricăror materiale care împiedică scurgerea apelor.

4.2. Materialul rezultat din curățare va fi încărcat și evacuat din zona lucrărilor în locuri autorizate.

4.3. Se va asigura refacerea secțiunii de curgere a apei pe întreaga lungime a podețului și a rigolelor adiacente.

4.4. Lucrările se vor executa cu atenție pentru a preveni deteriorarea elementelor structurale ale podețelor.

5. Utilaje și forță de muncă

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

XVII. ORE DE REGIE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ A DRUMURILOR PIETRUITE

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea în regim de ore de regie (ora/om) a lucrărilor de întreținere curentă a drumurilor pietruite, la solicitarea Beneficiarului.

Lucrările constau în intervenții punctuale pentru menținerea sau refacerea stării de viabilitate a drumurilor pietruite, în funcție de necesitățile apărute în exploatare.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de întreținere curentă a drumurilor pietruite executate în regim de regie, pe baza dispozițiilor emise de Beneficiar, fără cantități prestabilite.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura personal calificat, utilaje, unelte și mijloace de transport necesare pentru intervenții operative.

3.2. Lucrările se execută exclusiv la solicitarea Beneficiarului, pe baza confirmării orelor efectiv prestate.

3.3. Se vor respecta indicațiile Beneficiarului privind tipul intervenției, amplasamentul și prioritățile de execuție.

3.4. Toate resursele utilizate vor fi conforme cu normele tehnice și de siguranță în vigoare.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările pot consta în, fără a se limita la:

- reprofilarea suprafeței drumului pietruit;
- completarea și împrăștierea materialului granular;
- curățarea șanțurilor și a acostamentelor;
- eliminarea obstacolelor și a depunerilor de pe platforma drumului;
- intervenții punctuale pentru refacerea circulabilității.

4.2. Intervențiile se execută mecanizat sau manual, în funcție de situația din teren și de indicațiile Beneficiarului.

4.3. Materialele utilizate sau îndepărtate vor fi gestionate conform dispozițiilor Beneficiarului.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza, după caz:

- unelte manuale (lopeți, greble, cazmale);
- echipamente de semnalizare rutieră.

6. Controlul calității

6.1. Pe parcursul execuției se verifică:

PROCURARE SI MONTARE INDICATOARE RUTIERE

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitate	P.U.mat	P.U. man	P.U. ut	P.U. trans
1	Demontarea indicatoarelor rutiere existente de pe stâlpii de susținere, inclusiv desprinderea elementelor de fixare, manipularea în condiții de siguranță și evacuarea sau depozitarea materialelor rezultate conform cerințelor beneficiarului.	MP	1.00		20.00		5.00
2	Montarea indicatoarelor rutiere din tabla pe stâlpii existenți, inclusiv furnizarea și instalarea sistemelor de prindere, alinierea și fixarea acestora conform planurilor și reglementărilor rutiere în vigoare.	MP	1.00	327.00	70.00		5.00
3	Furnizarea și montarea oglinzii rutiere pentru asigurarea vizibilității în zone cu câmp vizual redus, inclusiv sistemele de fixare, reglarea poziției și punerea în funcțiune conform cerințelor de siguranță rutieră.	BUC	1.00	850.62	70.00		5.00
4	Montare a stâlpului de susținere zincat 3 metri, Ø 4.8 cm în fundație de beton prin săparea gropii, realizarea fundației din beton, poziționarea și alinierea stâlpului, precum și refacerea terenului afectat, conform cerințelor tehnice și normativelor în vigoare.	BUC	1.00	492.20	350.00	50.00	20.00
5	Montare a stâlpului de susținere zincat 3 metri, Ø 4.8 cm direct în pamant prin introducerea și fixarea acestuia direct în teren, inclusiv realizarea săpăturii necesare, alinierea și stabilizarea stâlpului, precum și refacerea suprafeței afectate după execuția lucrărilor.	BUC	1.00	167.20	100.00		5.00

Nr. înreg:

Aprobat de:

CAIET DE SARCINI

PENTRU LUCRĂRI DE MONTARE, DEMONTARE ȘI ÎNTREȚINERE A SEMNALIZĂRII RUTIERE VERTICALE ȘI A ELEMENTELOR DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice, condițiile de execuție și modalitatea de realizare a lucrărilor de demontare, montare și întreținere a indicatoarelor rutiere, stâlpilor de susținere și oglinzilor rutiere, aflate în administrarea Beneficiarului.

Rețeaua de semnalizare rutieră are un rol esențial în asigurarea siguranței circulației și a orientării participanților la trafic. În timp, elementele de semnalizare pot suferi degradări, deplasări sau pot deveni necorespunzătoare din punct de vedere al vizibilității și conformității tehnice, ca urmare a traficului rutier, a factorilor climatici sau a unor intervenții în infrastructura rutieră.

Pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță rutieră și asigurarea conformității cu reglementările în vigoare, este necesară executarea periodică a lucrărilor de montare, demontare, înlocuire și întreținere a acestor elemente.

Factori care impun executarea lucrărilor

Factori tehnici și de exploatare

- deteriorarea indicatoarelor rutiere în urma utilizării sau impactului;
- pierderea vizibilității din cauza uzurii materialelor reflectorizante;
- necesitatea relocării sau înlocuirii semnalizării existente;
- corectarea poziționării indicatoarelor pentru conformitate tehnică;
- adaptarea semnalizării la modificările infrastructurii rutiere.

Factori de siguranță rutieră

- asigurarea vizibilității în intersecții și zone cu câmp vizual redus;
- prevenirea accidentelor rutiere prin semnalizare corespunzătoare;
- eliminarea elementelor neconforme sau deteriorate;
- creșterea gradului de siguranță pentru participanții la trafic.

Factori constructivi

- degradarea stâlpilor de susținere;
- instabilitatea elementelor de fixare;
- necesitatea refacerii fundațiilor sau a fixării în teren;
- adaptarea soluțiilor de montaj la condițiile din teren.

În vederea menținerii semnalizării rutiere în stare corespunzătoare de funcționare și conformitate, se vor executa, la solicitarea Beneficiarului, următoarele categorii de lucrări:

- I. DEMONTAREA INDICATOARELOR RUTIERE EXISTENTE
- II. MONTAREA INDICATOARELOR RUTIERE DIN TABLĂ PE STĂLPI EXISTENȚI
- III. FURNIZARE ȘI MONTARE OGLINDĂ RUTIERĂ
- IV. MONTARE STĂLP SUSȚINERE ZINCAT 3 M ÎN PAT DE BETON
- V. MONTARE STĂLP SUSȚINERE ZINCAT 3 M DIRECT ÎN PĂMÂNT

Lucrările vor fi executate în conformitate cu normele tehnice și reglementările rutiere în vigoare, utilizând materiale certificate și personal calificat, pentru asigurarea siguranței circulației și a conformității elementelor de semnalizare rutieră.

I. DEMONTAREA INDICATOARELOR RUTIERE EXISTENTE DE PE STÂLPII DE SUSȚINERE

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare a indicatoarelor rutiere existente de pe stâlpii de susținere.

Lucrările constau în îndepărtarea indicatoarelor rutiere, inclusiv desprinderea elementelor de fixare, manipularea acestora în condiții de siguranță și evacuarea sau depozitarea materialelor rezultate, conform cerințelor Beneficiarului.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de demontare a indicatoarelor rutiere amplasate pe stâlpi de susținere existenți, în zone urbane sau rutiere aflate în administrarea Beneficiarului.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura personal calificat, unelte, utilaje și echipamente necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță rutieră.

3.2. Demontarea se va realiza astfel încât să nu fie afectate stâlpii de susținere, infrastructura rutieră sau elementele adiacente.

3.3. Elementele demontate vor fi manipulate cu grijă pentru a preveni deteriorarea acestora, dacă Beneficiarul solicită reutilizarea lor.

3.4. Materialele rezultate vor fi evacuate sau depozitate în locațiile indicate de Beneficiar.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- identificarea indicatoarelor ce urmează a fi demontate;
- asigurarea zonei de lucru prin semnalizare corespunzătoare;
- desprinderea elementelor de fixare (șuruburi, coliere, bride etc.);
- îndepărtarea indicatoarelor de pe stâlpii de susținere;
- manipularea manuală sau mecanizată a indicatoarelor în condiții de siguranță;
- încărcarea și transportul materialelor rezultate, după caz;
- depozitarea sau evacuarea acestora conform indicațiilor Beneficiarului.

4.2. Operațiunile se vor executa astfel încât să fie evitate accidentele și deteriorarea elementelor de semnalizare sau a infrastructurii existente.

4.3. Lucrările se vor realiza cu menținerea condițiilor de siguranță a circulației pe toată durata intervenției.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- unelte manuale pentru demontare (chei, șurubelnițe, scule specifice);
- scări, platforme sau echipamente de acces la înălțime;
- mijloace de semnalizare rutieră temporară;
- mijloace de transport pentru materialele rezultate;
- echipamente individuale de protecție.

6. Controlul calității

6.1. Pe parcursul execuției se verifică:

- corectitudinea demontării fără afectarea stâlpilor de susținere;
- integritatea indicatoarelor, dacă este cazul;
- respectarea cerințelor Beneficiarului privind evacuarea sau depozitarea materialelor;
- asigurarea condițiilor de siguranță rutieră.

6.2. Orice neconformitate va fi remediată de către Executant pe cheltuiala acestuia.

7. Recepția lucrărilor

7.1. Recepția se realizează prin verificarea zonei de lucru după finalizarea demontării.

7.2. Lucrarea se consideră corespunzătoare dacă:

- indicatoarele au fost demontate complet;
- zona este eliberată de materiale rezultate;
- nu există elemente care pot afecta siguranța circulației;
- materialele au fost predate sau depozitate conform cerințelor Beneficiarului.

8. Protecția muncii și siguranța rutieră

8.1. Executantul va respecta normele de securitate și sănătate în muncă și reglementările privind lucrările în zona drumurilor.

8.2. Zona de lucru va fi semnalizată corespunzător pe toată durata intervenției.

8.3. Personalul va utiliza echipamente individuale de protecție adecvate activității desfășurate.

9. Dispoziții finale

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executant și constituie baza tehnică pentru executarea lucrărilor de demontare a indicatoarelor rutiere existente de pe stâlpii de susținere, inclusiv manipularea și evacuarea materialelor rezultate, conform cerințelor Beneficiarului.

II. MONTAREA INDICATOARELOR RUTIERE DIN TABLĂ PE STÂLPII EXISTENȚI

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de montare a indicatoarelor rutiere din tablă pe stâlpii de susținere existenți.

Lucrările constau în furnizarea și instalarea sistemelor de prindere, poziționarea, alinierea și fixarea indicatoarelor rutiere conform planurilor și reglementărilor tehnice în vigoare.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de montare a indicatoarelor rutiere din tablă pe stâlpi existenți, în zone rutiere și urbane aflate în administrarea Beneficiarului.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura personal calificat, materiale, unelte și echipamente necesare pentru montarea în condiții de siguranță și conformitate tehnică.

3.2. Montarea se va realiza în conformitate cu planurile de semnalizare rutieră aprobate și cu reglementările în vigoare privind semnalizarea rutieră verticală.

3.3. Sistemele de prindere utilizate vor fi compatibile cu tipul de stâlp și cu indicatorul montat, asigurând stabilitatea acestuia în exploatare.

3.4. Se vor respecta condițiile de siguranță rutieră pe toată durata execuției lucrărilor.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- verificarea stâlpilor existenți și a condițiilor de montaj;
- furnizarea și pregătirea sistemelor de prindere;
- fixarea elementelor de prindere pe stâlp;
- montarea indicatoarelor rutiere din tablă;
- alinierea acestora conform direcției și înălțimii prevăzute;
- strângerea și securizarea elementelor de fixare;
- verificarea stabilității și vizibilității indicatoarelor montate.

4.2. Indicatoarele vor fi montate astfel încât să asigure vizibilitate optimă și conformitate cu normele tehnice rutiere.

4.3. Se va evita deteriorarea indicatoarelor, a stâlpilor sau a elementelor adiacente în timpul montajului.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- unelte manuale și scule specifice montajului;
- echipamente pentru lucru la înălțime (scări, platforme);

- sisteme de prindere și accesorii de montaj;
- mijloace de semnalizare rutieră temporară;
- echipamente individuale de protecție.

6. Controlul calității

6.1. Pe parcursul execuției se verifică:

- corectitudinea sistemelor de prindere utilizate;
- alinierea și poziționarea indicatoarelor;
- stabilitatea fixării pe stâlp;
- respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;
- vizibilitatea și orientarea corectă a indicatoarelor.

6.2. Eventualele neconformități vor fi remediate de către Executant fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

7. Recepția lucrărilor

7.1. Recepția se realizează prin verificarea vizuală și tehnică a indicatoarelor montate.

7.2. Lucrarea se consideră corespunzătoare dacă:

- indicatoarele sunt montate conform planurilor aprobate;
- sistemele de prindere sunt corect instalate și sigure;
- alinierea și vizibilitatea sunt conforme;
- nu există defecte de montaj sau instabilitate.

8. Protecția muncii și siguranța rutieră

8.1. Executantul va respecta normele de securitate și sănătate în muncă aplicabile lucrărilor în zona drumurilor.

8.2. Zona de lucru va fi semnalizată corespunzător pe durata intervenției.

8.3. Personalul va utiliza echipamente individuale de protecție adecvate.

9. Dispoziții finale

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executant și constituie baza tehnică pentru executarea lucrărilor de montare a indicatoarelor rutiere din tablă pe stâlpi existenți, inclusiv furnizarea sistemelor de prindere, alinierea și fixarea acestora conform reglementărilor în vigoare.

III. FURNIZAREA ȘI MONTAREA OGLINZII RUTIERE

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru furnizarea și montarea oglinzilor rutiere destinate îmbunătățirii vizibilității în zone cu câmp vizual redus.

Lucrările constau în furnizarea oglinzii rutiere, instalarea sistemelor de fixare, montarea pe suportul existent sau nou, reglarea poziției și punerea în funcțiune conform cerințelor de siguranță rutieră.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de instalare a oglinzilor rutiere în intersecții, curbe periculoase, accese sau alte zone cu vizibilitate redusă, aflate în administrarea Beneficiarului.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura personal calificat, materiale și echipamente necesare pentru montajul în condiții de siguranță.

3.2. Oglinzile rutiere vor fi conforme standardelor tehnice în vigoare privind siguranța rutieră și vizibilitatea.

3.3. Montajul se va realiza astfel încât să asigure stabilitate, rezistență la intemperii și funcționalitate pe termen lung.

3.4. Amplasarea se va face conform indicațiilor Beneficiarului și condițiilor din teren.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- furnizarea oglinzii rutiere și a sistemelor de prindere;
- verificarea suportului de montaj (stâlp existent sau structură dedicată);
- instalarea sistemelor de fixare;
- montarea oglinzii rutiere în poziția stabilă;
- reglarea unghiului pentru asigurarea vizibilității optime;
- strângerea și securizarea tuturor elementelor de fixare;
- verificarea finală a stabilității și funcționalității.

4.2. Oglinda va fi orientată astfel încât să asigure vizibilitate maximă asupra zonei de conflict rutier.

4.3. Se va evita montarea în poziții instabile sau expuse deteriorării accidentale.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- unelte și scule pentru montaj;
- echipamente pentru lucru la înălțime (după caz);

- sisteme de fixare și accesorii specifice;
- mijloace de semnalizare rutieră temporară;
- echipamente individuale de protecție.

6. Controlul calității

6.1. Pe parcursul execuției se verifică:

- calitatea sistemelor de fixare utilizate;
- stabilitatea montajului;
- corectitudinea poziționării și reglajului oglinzii;
- asigurarea vizibilității în zona critică;
- conformitatea cu cerințele de siguranță rutieră.

6.2. Orice neconformitate va fi remediată de către Executant fără costuri suplimentare.

7. Recepția lucrărilor

7.1. Recepția se realizează prin verificarea vizuală și funcțională a oglinzii montate.

7.2. Lucrarea se consideră corespunzătoare dacă:

- oglinda este montată stabil și sigur;
- poziția asigură vizibilitatea necesară;
- sistemele de fixare sunt corect instalate;
- nu există defecte de montaj sau instabilitate.

8. Protecția muncii și siguranța rutieră

8.1. Executantul va respecta normele de securitate și sănătate în muncă aplicabile lucrărilor în zona drumurilor.

8.2. Zona de lucru va fi semnalizată corespunzător pe durata execuției.

8.3. Personalul va utiliza echipamente individuale de protecție adecvate activității.

9. Dispoziții finale

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executant și constituie baza tehnică pentru furnizarea și montarea oglinzii rutiere, inclusiv sistemele de fixare, reglarea poziției și punerea în funcțiune conform cerințelor de siguranță rutieră.

V. MONTAREA STÂLPULUI DE SUSȚINERE ZINCAT 3 m, Ø 4,8 cm ÎN FUNDATIE DE BETON

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de montare a stâlpilor de susținere zincați, cu înălțimea de 3 metri și diametrul de Ø 4,8 cm, în fundație de beton.

Lucrările constau în săparea gropii, realizarea fundației din beton, poziționarea și alinierea stâlpului, precum și refacerea terenului afectat, conform cerințelor tehnice și normativelor în vigoare.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de montare a stâlpilor de susținere pentru semnalizare rutieră și elemente de siguranță, în zone urbane și rutiere aflate în administrarea Beneficiarului.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura personal calificat, utilaje și materiale necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță și calitate.

3.2. Montarea stâlpilor se va realiza conform normativelor tehnice în vigoare și indicațiilor Beneficiarului.

3.3. Fundația din beton va asigura stabilitatea și rezistența în exploatare a stâlpului.

3.4. Executantul va asigura protecția zonei de lucru pe toată durata execuției.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- trasarea poziției stâlpului conform proiectului sau indicațiilor Beneficiarului;
- săparea gropii la dimensiunile necesare fundației;
- pregătirea și turnarea betonului pentru fundație;
- poziționarea și fixarea stâlpului în betonul proaspăt;
- alinierea verticală a stâlpului;
- menținerea poziției până la întărirea betonului;
- refacerea terenului afectat și aducerea la starea inițială.

4.2. Stâlpul va fi montat în poziție verticală, fără abateri care să afecteze ulterior montarea elementelor de semnalizare.

4.3. Fundația va fi executată astfel încât să asigure stabilitatea stâlpului în condiții de exploatare normală.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- unelte și echipamente pentru săpături;
- betonieră sau beton preparat;

- mijloace de compactare;
- nivele și instrumente de aliniere;
- echipamente individuale de protecție;
- mijloace de semnalizare a zonei de lucru.

6. Controlul calității

6.1. Pe parcursul execuției se verifică:

- adâncimea și dimensiunile gropii;
- calitatea și consistența betonului;
- verticalitatea și alinierea stâlpului;
- stabilitatea finală a montajului;
- refacerea corespunzătoare a terenului.

6.2. Eventualele neconformități vor fi remediate de către Executant pe cheltuiala acestuia.

7. Recepția lucrărilor

7.1. Recepția se realizează prin verificarea vizuală și tehnică a stâlpului montat.

7.2. Lucrarea se consideră corespunzătoare dacă:

- stâlpul este montat stabil și vertical;
- fundația din beton este corect executată;
- terenul este refăcut corespunzător;
- nu există defecte de execuție.

8. Protecția muncii și siguranța rutieră

8.1. Executantul va respecta normele de securitate și sănătate în muncă aplicabile lucrărilor de construcții și intervenții în zona drumurilor.

8.2. Zona de lucru va fi semnalizată corespunzător pe durata execuției.

8.3. Personalul va utiliza echipamente individuale de protecție adecvate.

9. Dispoziții finale

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executant și constituie baza tehnică pentru executarea lucrărilor de montare a stâlpului de susținere zincat 3 m, Ø 4,8 cm în pat de beton, inclusiv realizarea fundației, alinierea și refacerea terenului afectat.

V. MONTAREA STÂLPULUI DE SUSȚINERE ZINCAT 3 m, Ø 4,8 cm DIRECT ÎN PĂMÂNT

1. Obiectul lucrării

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice pentru executarea lucrărilor de montare a stâlpilor de susținere zincați, cu înălțimea de 3 metri și diametrul Ø 4,8 cm, prin introducerea directă în teren.

Lucrările constau în săparea gropii, introducerea și fixarea stâlpului în pământ, alinierea și stabilizarea acestuia, precum și refacerea suprafeței afectate după execuția lucrărilor.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică lucrărilor de montare a stâlpilor de susținere pentru semnalizare rutieră și elemente aferente siguranței rutiere, în zone aflate în administrarea Beneficiarului.

3. Prevederi generale

3.1. Executantul are obligația de a asigura personal calificat, unelte și echipamente necesare pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță și calitate.

3.2. Montarea stâlpilor se va realiza conform cerințelor tehnice și indicațiilor Beneficiarului, astfel încât să asigure stabilitatea în exploatare.

3.3. Fixarea în teren se va realiza astfel încât stâlpul să rămână stabil în condiții normale de utilizare și expunere la factori climatici.

3.4. Se vor respecta normele de protecție a muncii și siguranță rutieră pe toată durata execuției.

4. Condiții tehnice de execuție

4.1. Lucrările constau în:

- trasarea poziției de montaj conform indicațiilor Beneficiarului;
- săparea gropii la adâncimea necesară;
- introducerea stâlpului zincat în teren;
- fixarea și stabilizarea acestuia prin compactarea materialului de umplutură;
- alinierea verticală a stâlpului;
- verificarea stabilității finale;
- refacerea suprafeței terenului afectat și aducerea acestuia la starea inițială.

4.2. Stâlpul va fi montat în poziție verticală, fără abateri care să afecteze montarea ulterioară a indicatoarelor sau accesoriilor.

4.3. Compactarea materialului din jurul stâlpului va asigura stabilitatea acestuia în exploatare.

5. Utilaje și echipamente

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza:

- unelte și echipamente pentru săpături manuale sau mecanizate;

- mijloace de compactare;
- nivele și instrumente de aliniere;
- echipamente de protecție individuală;
- mijloace de semnalizare a zonei de lucru.

6. Controlul calității

6.1. Pe parcursul execuției se verifică:

- adâncimea și dimensiunea gropii;
- poziționarea corectă a stâlpului;
- verticalitatea și alinierea acestuia;
- gradul de compactare a terenului;
- refacerea corespunzătoare a suprafeței afectate.

6.2. Orice neconformitate va fi remediată de către Executant pe cheltuiala acestuia.

7. Recepția lucrărilor

7.1. Recepția se realizează prin verificarea vizuală și tehnică a stâlpului montat.

7.2. Lucrarea se consideră corespunzătoare dacă:

- stâlpul este stabil și corect aliniat;
- montajul în teren este realizat corespunzător;
- suprafața afectată a fost refăcută;
- nu există defecte de execuție.

8. Protecția muncii și siguranța rutieră

8.1. Executantul va respecta normele de securitate și sănătate în muncă aplicabile lucrărilor în zona drumurilor.

8.2. Zona de lucru va fi semnalizată corespunzător pe toată durata execuției.

8.3. Personalul va utiliza echipamente individuale de protecție adecvate.

9. Dispoziții finale

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executant și constituie baza tehnică pentru executarea lucrărilor de montare a stâlpului de susținere zincat 3 m, Ø 4,8 cm direct în pământ, inclusiv săpătura, fixarea, alinierea și refacerea terenului afectat.



ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

MUNICIPIUL GHEORGHENI



535500 Gheorgheni, p-ța Libertății nr.27, jud. Harghita, tel.: 0366 733 007; e-mail: primaria@gheorgheni.ro

CONTRACT DE DELEGARE A

GESTIUNII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a serviciului public reglementat de Ordonanța nr. 71/2002 - art. 3 alin. 1) litera a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterrane, a construcțiilor civile și industriale pentru locuri de agrement **COMPONENTA întreținerea străzilor, drumurilor și podurilor din Municipiul Gheorgheni**

În temeiul prevederilor:

- Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni ____/2026;

CAPITOLUL 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. U.A.T. MUNICIPIUL GHEORGHENI, cu sediul în municipiul Gheorgheni, Piața Libertății, nr. 27, județul Harghita, telefon: 0366-733.007, **număr cont IBAN: RO67 TREZ 24A7 0500 0710 130X**, deschis la Trezoreria Gheorgheni, **cod fiscal 4245070**, reprezentată prin *Nagy Zoltán*, primar, în calitate de **Beneficiar (delegatar)**,

și

1.2. S.C. VITALISSIMA S.R.L. cu sediul în localitatea Gheorgheni, str. Gabor Aron, nr. 34 tel.: 0266-365.196, cu număr de înmatriculare: J19/415/2011, cod fiscal: RO29085218, cont: RO30TREZ3535069XXX003388, deschis la Trezoreria Gheorgheni, reprezentată prin d-ul *György István*, având funcția de administrator, **în calitate de operator (delegat)** de servicii publice,

CAPITOLUL II. OBIECTUL

2.1. Obiectul contractului de delegare prin gestiune directă constă în dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul/activitățile referitoare la *serviciului public reglementat de art. 3*

alin. 1) litera a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane, a construcțiilor civile și industriale pentru locuri de agrement **COMPONENTA - ÎNTREȚINEREA STRĂZILOR, DRUMURILOR ȘI PODURILOR** din Municipiul Gheorgheni, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităților, astfel cum au fost prevăzute în cadrul Regulamentului serviciului, Caietului de sarcini și al Indicatorilor de performanță, anexe la prezentul contract.

2.2. Serviciul se prestează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Gheorgheni.

CAPITOLUL III. OBIECTIVELE

3.1. Obiectivele serviciului public *serviciului public reglementat de art. 3 alin. 1) litera a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane, a construcțiilor civile și industriale pentru locuri de agrement* **COMPONENTA - ÎNTREȚINEREA STRĂZILOR, DRUMURILOR ȘI PODURILOR** din Municipiul Gheorgheni stabilite de autoritatea administrației publice locale sunt următoarele:

- a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale și creșterea calității vieții, prin asigurarea unui serviciu public eficient de administrare și întreținere a infrastructurii rutiere;
- b) administrarea și gestionarea serviciului public de întreținere a infrastructurii rutiere în interesul colectivității locale, în condiții de legalitate, continuitate și responsabilitate;
- c) asigurarea funcționării și exploatării infrastructurii rutiere în condiții de siguranță, eficiență și conformitate cu normele tehnice în vigoare;
- d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciului public, în conformitate cu legislația aplicabilă și bunele practici din domeniu;
- e) organizarea și desfășurarea activităților specifice în corelare cu politicile și strategiile autorității administrației publice locale privind mobilitatea urbană, siguranța circulației și administrarea domeniului public;
- f) aplicarea principiilor eficienței economice, utilizării responsabile a resurselor și a managementului performant al serviciului;
- g) protejarea domeniului public și menținerea acestuia într-o stare corespunzătoare de siguranță, funcționalitate și salubritate;
- h) protecția și conservarea mediului urban și natural, precum și reducerea impactului lucrărilor asupra comunității;
- i) asigurarea siguranței și sănătății publice prin prevenirea riscurilor generate de degradarea infrastructurii rutiere;
- j) asigurarea unui nivel ridicat de protecție a interesului public, prin:
 - menținerea siguranței circulației rutiere și pietonale;

- prevenirea accidentelor cauzate de degradări ale infrastructurii;
- intervenții rapide în caz de avarii sau deteriorări;
- asigurarea accesibilității și mobilității urbane;
- menținerea funcționalității infrastructurii rutiere;
- protejarea utilizatorilor domeniului public

3.2. Administrarea, exploatarea și gestionarea serviciului trebuie să asigure următoarele obiective de ordin financiar, economic și de mediu:

- a) organizarea și desfășurarea pe principii de eficiență economică și continuitate a serviciului public;
- b) protejarea autonomiei financiare a societății;
- c) reflectarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifelor și prețurilor;
- d) ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;
- e) atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrări specifice obiectului de activitate al societății căreia i s-a delegat serviciul public de administrare a domeniului public care face obiectul prezentului contract și al caietului de sarcini;
- f) atragerea de transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern;
- g) corelarea activităților prestate de operator cu programele de dezvoltare economică ale municipiului;
- h) stabilirea strategiei de dezvoltare și funcționare a operatorului, ținând seama de reglementările în vigoare referitoare la asigurarea securității și a igienei publice;
- i) asigurarea unei utilizări prudente și raționale a resurselor;
- j) gestionarea activității operatorului, pe criterii de eficiență și sustenabilitate;
- k) monitorizarea și controlul activității operatorului, precum și dispunerea măsurilor corective pentru asigurarea continuității și eficienței serviciului;
- l) elaborarea și aprobarea unor indicatori de performanță cât mai ridicați pentru activitatea operatorului.

Art. 3.3. Indicatorii de performanță ai serviciului

(1) Operatorul are obligația de a asigura prestarea serviciului public de întreținere a străzilor, drumurilor și podurilor în conformitate cu indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni.

(2) Indicatorii de performanță urmăresc, în principal:

- a) gradul de asigurare a viabilității infrastructurii rutiere;
- b) timpii de răspuns și de intervenție la sesizări, avarii și situații de urgență;
- c) calitatea lucrărilor executate;
- d) respectarea termenelor de execuție;
- e) siguranța circulației rutiere și pietonale;
- f) eficiența utilizării resurselor financiare și materiale;
- g) continuitatea serviciului public;
- h) gradul de satisfacție al utilizatorilor.

(3) Indicatorii de performanță, valorile-țintă și modalitatea de monitorizare sunt prevăzuți în anexă la prezentul contract și fac parte integrantă din acesta.

(4) Nerespectarea indicatorilor de performanță poate atrage aplicarea măsurilor administrative, contractuale sau financiare stabilite de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii și ale prezentului contract.

Art. 3.4. Termene de intervenție și niveluri minime de serviciu

(1) Operatorul are obligația de a interveni pentru remedierea deficiențelor constatate la infrastructura rutieră în termenele stabilite prin programele aprobate de autoritatea administrației publice locale și în funcție de gradul de risc pentru siguranța circulației.

(2) În cazul intervențiilor cu caracter urgent, operatorul va asigura:

a) semnalizarea și securizarea zonei afectate în cel mai scurt timp de la constatare sau notificare;

b) intervenția operativă pentru eliminarea pericolelor imediate pentru circulația rutieră și pietonală;

c) mobilizarea personalului și utilajelor necesare pentru limitarea efectelor degradărilor.

(3) Nivelurile minime de serviciu includ:

a) menținerea infrastructurii rutiere într-o stare corespunzătoare de exploatare;

b) asigurarea circulației în condiții de siguranță;

c) menținerea funcționalității podurilor, podețelor și sistemelor de evacuare a apelor pluviale;

d) realizarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente;

e) asigurarea semnalizării rutiere temporare pe durata lucrărilor.

(4) Termenele concrete de intervenție și standardele minime de calitate se stabilesc prin regulamentul serviciului și prin caietul de sarcini anexat prezentului contract.

CAPITOLUL IV. CATEGORII DE BUNURI

4.1 Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

a) bunuri de retur sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații beneficiarului. Transferul bunurilor de retur se va efectua pe bază de proces-verbal de predare-primire care va constitui anexa la prezentul contract.

b) bunuri de preluare - sunt acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii; În cazul încetării contractului înainte de termen, operatorul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

c) **bunuri proprii** - sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea operatorului.

CAPITOLUL V. ANEXELE

5.1 Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:

- a) **Caietul de sarcini** privind furnizarea/prestarea serviciului/activităților;
- b) **Regulamentul** serviciului;
- c) **Inventarul bunurilor mobile și imobile**, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
- d) **Procesul-verbal** de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c);
- e) **Indicatorii de performanță**.

CAPITOLUL VI. DURATA CONTRACTULUI

6.1 Durata contractului de delegare a gestiunii este de **5 ani**, începând cu data semnării acestuia cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional, cu durata perioadei inițiale, prin hotărâre aprobată de Consiliul local.

6.2 În cazul în care interesul național sau local o impune, contractul de delegare poate fi denunțat unilateral de către delegatar înainte de împlinirea termenului de 5 ani, cu un preaviz de 20 zile, fără a putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri sau alte asemenea cheltuieli.

CAPITOLUL VII. REDEVENȚA

7.1 Operatorul datorează Municipiului Gheorgheni o redevență/contribuție pentru utilizarea infrastructurii aferente *serviciului public reglementat de art. 3 alin. 1) litera a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane, a construcțiilor civile și industriale pentru locuri de agrement* **COMPONENTA - ÎNTREȚINEREA STRĂZILOR, DRUMURILOR ȘI PODURILOR din Municipiul Gheorgheni**, în cuantum de 4% din veniturile realizate din activitățile aferente serviciului public care face obiectul prezentului contract.

7.2 Redevența/contribuția a fost stabilit având în vedere: caracterul al serviciului public care face obiectul prezentului contract, necesitatea asigurării continuității și eficienței serviciului public, impactul asupra costurilor operaționale și asupra capacității operatorului de a îndeplini obligațiile și principiul utilizării eficiente și protejării patrimoniului public al Municipiului Gheorgheni.

7.3 Plata redevenței/contribuției se efectuează **trimestrial**, până la data de 25 a primei luni imediat următoare trimestrului expirat, pe baza situațiilor financiare și a raportului de activitate prezentate de operator.

7.4 Neplata redevenței, la scadență, sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la aplicarea majorărilor de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligațiile fiscale neachitate în termen aferente bugetului local, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Cumularea penalităților, până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență, atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile.

CAPITOLUL VIII. DREPTURILE DELEGATULUI

8.1. Delegatul are următoarele drepturi:

- a) să exploateze bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare prin atribuire directă;
- b) să încaseze contravaloarea serviciului/activității prestat/prestate;
- c) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
- d) să aplice tarifele aprobate conform legislației în vigoare;
- e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activității cu toți utilizatorii;
- f) să propună ajustarea și modificarea tarifelor.

CAPITOLUL IX. DREPTURILE DELEGATARULUI

9.1. Delegatarul are următoarele drepturi:

- a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea operatorului;
- b) de a corela cu programele de dezvoltare economico - socială a localității și de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;
- c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;
- d) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public delegat;
- e) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;
- f) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita operatorului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de 90 de zile delegatarul este obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;
- g) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate;
- h) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către delegat;
- i) de a sancționa operatorul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului,

îndeplinirea indicatorilor de performanță și a parametrilor de eficiență economică asumați, cu excepția situațiilor care nu se datorează culpei acestuia;

j) de a monitoriza, controla și evalua activitatea operatorului și calitatea serviciilor prestate de acesta;

k) de a retrage dreptul de delegare a gestiunii serviciului în cazul unor abateri grave și repetate în îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților operatorului în condițiile legii;

l) de a rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligațiile asumate prin contractul de delegare.

m) de a dispune măsuri de reorganizare, restructurare sau de încetare a activității serviciului public, în condițiile legii, în cazul constatării unor abateri grave și repetate în executarea sarcinilor încredințate operatorului;

CAPITOLUL X. OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

10.1. Delegatul are următoarele obligații:

a) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/furnizării serviciului/activității delegate în termen maxim de 20 zile de la data încheierii prezentului contract;

b) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare;

c) să respecte prevederile regulamentului serviciului, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului;

d) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile legii;

e) să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la regulamentul serviciului;

f) să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public delegat în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

h) să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul aferent realizării serviciului delegat;

i) să presteze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

j) să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegat/delegată;

k) să nu subdelege serviciul și bunurile care fac obiectul delegării;

l) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

- m) să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care operatorul îl va cauza acestora revine în exclusivitate operatorului;
- n) să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;
- o) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;
- p) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare;
- q) la încetarea contractului de delegare din alte cauze decât termenul, forța majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;
- r) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;
- s) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;
- t) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;
- u) să realizeze investiții, conform angajamentelor asumate, conform anexelor la prezentul contract;
- v) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);
- w) în cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;
- x) să asigure protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, privind protecția datelor cu caracter personal a Persoanelor și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL XI. OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

11.1. Delegatarul are următoarele obligații:

- a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

- b) să notifice persoanele interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;
- c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- d) să își asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
- e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;
- f) să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
- g) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
- h) să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;
- i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între concesionar și utilizatori.

CAPITOLUL XII. TARIFELE PRACTICATE ȘI PROCEDURA DE STABILIRE, MODIFICARE SAU AJUSTAREA A ACESTORA

12.1 Nivelul tarifelor aferente serviciului public delegat se stabilește în baza cheltuielilor necesare organizării, funcționării, întreținerii și asigurării continuității serviciului public , cu respectarea principiilor eficienței economice, sustenabilității financiare și utilizării corespunzătoare a fondurilor publice.

12.2 Aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat se face de către Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni. Aplicarea de către operator a tarifelor astfel aprobate este obligatorie.

CAPITOLUL XIII. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea duratei stabilită prin contractul de delegare;
- b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar;
- c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;
- d) în cazul imposibilității obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
- e) în cazul falimentului și/sau dizolvării persoanei juridice;

f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părți, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

g) prin acordul părților;

13.2. Prezentul contract de delegare se reziliază în următoarele situații:

a) operatorul de servicii publice nu și-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor și performanțelor economico-financiare asumate;

b) când cumularea penalităților atinge nivelul sumei echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență;

c) operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

CAPITOLUL XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

14.1 Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul imposibilității operatorului de servicii publice de a se adapta noilor condiții de calitate sau cantitate a serviciului. În cazul în care autoritatea administrației publice locale dorește executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor legale de încredințare a serviciilor.

CAPITOLUL XV. FORȚA MAJORĂ

15.1 Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

15.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 10 zile de la producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

15.3 Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XVI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

16.1 Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare atrage răspunderea contractuală a părții în culpă potrivit legislației în vigoare

CAPITOLUL XVII. LITIGII

17.1 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanței judecătorești competente, potrivit legii.

17.2 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

CAPITOLUL XVIII. CONTROLUL EXECUTĂRII SERVICIULUI

18.1 Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, starea bunurilor, calitatea și eficiența serviciilor prestate în tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice.

18.2 Control administrativ și supraveghere: Controlul vizează:

- modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale primarului;
- starea bunurilor aflate în administrare;
- calitatea și eficiența activităților desfășurate;
- respectarea indicatorilor de performanță și a programelor aprobate.

În exercitarea atribuțiilor sale, autoritatea administrației publice locale întocmește note de constatare, rapoarte de control și măsuri administrative obligatorii pentru structurile implicate în derularea serviciului.

18.3 Regim de organizare și modificare: Modificarea organizării și funcționării serviciului public se realizează în cadrul prezentului contract, prin exercitarea prerogativelor de control și coordonare ale autorității publice locale.

18.4 Control similar: Operatorul își desfășoară activitatea exclusiv în baza strategiilor, programelor și hotărârilor aprobate de autoritatea deliberativă. Municipiul Gheorgheni exercită asupra operatorului un control similar celui exercitat asupra propriilor servicii interne, având competențe decisive privind obiectivele strategice și deciziile importante ale operatorului, inclusiv asupra:

- bugetului de venituri și cheltuieli;
- programelor de activitate și investiții;
- structurii organizatorice;
- politicii tarifare;
- indicatorilor de performanță;
- numirii și revocării organelor de conducere;
- aprobării actelor juridice semnificative.

18.5 Regimul bunurilor: Bunurile utilizate în derularea serviciului public rămân permanent în proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni. Operatorul nu dobândește niciun drept real asupra acestora, având exclusiv drept de folosință și utilizare în scopul prestării serviciului public.

18.6 Control tarifar: Tarifele aferente serviciului public se aprobă exclusiv prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, în baza fundamentărilor tehnico-economice prezentate de structurile de specialitate.

18.7 Control financiar și raportare: Operatorul transmite periodic Municipiului Gheorgheni situațiile economico-financiare, indicatorii de performanță și orice alte date necesare pentru exercitarea controlului administrativ, financiar și managerial.

18.8 Interes public: Activitatea operatorului este organizată exclusiv în scopul asigurării continuității, eficienței și calității serviciului public local, în interesul comunității.

18.10 Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Prezentul contract de delegare a gestiunii directe intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte 1 (unu) exemplar pentru fiecare parte.

DELEGATAR
Municipiul Gheorgheni

DELEGAT
SC. VITALISSIMA SRL

PRIMAR
Nagy Zoltán

ADMINISTRATOR
György István

Director executiv

Vizat juridică

Viza juridică

PROCES-VERBAL
de predare–primire a bunurilor mobile și imobile
aflate în proprietatea publică sau privată a U.A.T. Municipiul Gheorgheni, aferente serviciului
delegat către S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Nr. / _____

Încheiat astăzi, _____, în municipiul Gheorgheni, județul Harghita.

I. Părțile contractante

Între:

1. U.A.T. MUNICIPIUL GHEORGHENI

cu sediul în municipiul Gheorgheni, Piața Libertății nr. 27, județul Harghita, telefon: 0366-733.007, cod fiscal 4245070, cont IBAN RO67 TREZ 24A7 0500 0710 130X, deschis la Trezoreria Gheorgheni, reprezentată legal prin domnul Nagy Zoltán, având funcția de Primar, în calitate de Beneficiar (Delegatar),
și

2. S.C. VITALISSIMA S.R.L.

cu sediul în municipiul Gheorgheni, str. Gabor Aron nr. 34, județul Harghita, telefon: 0266-365.196, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/415/2011, cod fiscal RO29085218, cont IBAN RO30TREZ3535069XXX003388, deschis la Trezoreria Gheorgheni, reprezentată prin domnul György István, având funcția de administrator, în calitate de Operator (Delegat) de servicii publice, s-a încheiat prezentul proces-verbal de predare–primire.

II. Obiectul procesului-verbal

Obiectul prezentului proces-verbal îl constituie predarea–primirea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică sau privată a U.A.T. Municipiul Gheorgheni, aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat, delegate către S.C. VITALISSIMA S.R.L., în vederea exploatării, administrării, întreținerii și utilizării acestora conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public nr. / _____.

III. Bunurile predate–primite

U.A.T. Municipiul Gheorgheni predă, iar S.C. VITALISSIMA S.R.L. primește următoarele bunuri:

Nr. inventar	Cod clasificare	Denumirea mijlocului fix și caracteristici tehnice	Locul unde se află	Valoare contabilă	Alte mențiuni
10021	1.6.4.	Magazie pentru unelte	GOSPODĂRIE	17.689,16	
10022	1.6.4.	Garaj nou	GOSPODĂRIE	18.959,24	
10101	1.6.4.	Clădire birou, vestiar și grup sanitar	GOSPODĂRIE	22.091,38	
20079	2.1.8.2.	Mașină de frezat	GOSPODĂRIE	7.462,00	
20182	2.3.2.2.4	Tractor U-650	GOSPODĂRIE	49.381,56	
20184	2.3.2.2.6	Reinorcă RBA 4T	GOSPODĂRIE	14.264,89	
10019	1.5.12.	Baracă cu șopron	GOSPODĂRIE	0,86	
10020	1.5.12.	Șură	GOSPODĂRIE	4,25	
10023	1.5.12.	Fănar 10x5 din lemn	GOSPODĂRIE	11,51	
20159	2.3.2.2.5.	Tractor U-650	GOSPODĂRIE	8,04	
20231	2.1.24.2.	Mașină de măturat manual tip KARCHER	GOSPODĂRIE	8.316,20	
10314	1.6.3.1.	Poartă tradițională secuiască	GOSPODĂRIE	22.319,17	
10315	1.2.11.	Adăpost pentru câini fără stăpân	GOSPODĂRIE	93.086,17	
20327	2.3.2.2.9.3	Buldoexcavator HR 128	GOSPODĂRIE	331.027,54	
10326- 10335	1.5.12.	Chioșcuri	GOSPODĂRIE	conform evidenței contabile	
10458	1.2.2.	Căsuță din lemn – Grădină comunitară	GOSPODĂRIE	9.102,80	
22419	2.3.2.2.9.3.	Mercedes Benz	GOSPODĂRIE	196.314,30	
31101	3.1.6.	Echipamente teren de joacă Cartier Florilor	GOSPODĂRIE	27.900,00	

Nr. inventar	Cod clasificare	Denumirea mijlocului fix și caracteristici tehnice	Locul unde se află	Valoare contabilă	Alte mențiuni
22431	2.1.24.2.	Motonealtă H 545 RX	GOSPODĂRIE	2.898,99	
22432	2.1.24.2.	Motonealtă H 545 RX	GOSPODĂRIE	2.898,99	
22435	2.3.2.2.9.3.	Autogreder Orenstein & Koppel tip F156A	GOSPODĂRIE	273.700,00	
22452	2.3.2.2.9.3.	Cilindru compactor	GOSPODĂRIE	158.865,00	
31107	3.1.6.	Mobilier urban – bănci	GOSPODĂRIE	88.999,00	
22453	2.1.20.6.1.	Reciclator de asfalt Ticab RA-800	GOSPODĂRIE	145.894,00	
31122	2.3.2.2.9.3.	Autoutilitară pentru S.A.D.S.P.G.P.	GOSPODĂRIE	5.236,00	
31123	2.1.24.7.	Burghiu forcă pentru buldoexcavator	GOSPODĂRIE	5.471,01	
31125	2.1.24.7.	Compactor manual TR78R	GOSPODĂRIE	8.900,00	
31126	1.7.3.	Ornamente iluminat festiv	GOSPODĂRIE	61.032,36	
31177	2.3.2.2.9.3.	Autoutilitară Volkswagen Caddy	GOSPODĂRIE	22.000,00	
31178	2.3.2.2.9.3.	Autoutilitară Volkswagen Transporter	GOSPODĂRIE	27.500,00	
31204	2.3.2.2.9.3.	Cilindru compactor Ammann AV20-2	GOSPODĂRIE	51.856,74	
31190	2.1.20.11.	BS 200 Sprayer pentru emulsie bituminoasă	GOSPODĂRIE	20.510,84	
31191	2.3.2.2.6.	Remorcă Trailer Europe Gunmat	GOSPODĂRIE	15.000,00	
22502	2.1.20.11.	Rampe aluminiu RCS 108/40	GOSPODĂRIE	5.502,56	
21200	2.1.20.6.1.	Tăietor rosturi cu disc diamantat	GOSPODĂRIE	16.668,98	
31200	2.2.9.	Sistem sonde măsurare combustibil + decont	GOSPODĂRIE	9.520,00	
21201	2.1.24.2.	Mașină de spălat sub presiune	GOSPODĂRIE	2.600,00	
21202	2.1.24.2.	Motocoasă Husqvarna 535RX	GOSPODĂRIE	3.000,00	
21203	2.1.24.2.	Mașină de tuns iară I.C151S	GOSPODĂRIE	4.175,00	
21204	2.1.24.2.	Mașină de tuns iară I.C151S	GOSPODĂRIE	4.175,00	
22365	2.3.2.1.1.	Microbuz electrice pentru elevi Ford Transit	GOSPODĂRIE I	440.300,00	
22469	2.3.2.1.1.	Microbuz electrice pentru elevi Aveuro Transit	GOSPODĂRIE I	896.070,00	

IV. Obligațiile părților

1. Operatorul (Delegatul) se obligă să utilizeze bunurile predate exclusiv conform destinației acestora și prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public.
2. Operatorul răspunde pentru integritatea, conservarea, întreținerea, exploatarea și utilizarea corespunzătoare a bunurilor preluate.
3. Operatorul are obligația de a asigura evidența tehnică, contabilă și operativă a bunurilor preluate, precum și inventarierea periodică a acestora, conform prevederilor legale aplicabile.
4. Operatorul nu poate înstrăina, greva, concesiunea sau schimba destinația bunurilor preluate fără aprobarea prealabilă a autorității publice locale.
5. La încetarea contractului de delegare, bunurile vor fi restituite Delegatarului în stare corespunzătoare, ținând cont de uzura normală rezultată din exploatarea acestora.

V. Dispoziții finale

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Predător

Primitor

U.A.T. MUNICIPIUL GHEORGHENI S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Prin Primar,

Administrator,

Nagy Zoltán

György István

Semnătură și ștampilă

Semnătură și ștampilă

Registrul numerelor de inventar

Nr. de inventar	Codul de clasificare	Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice	Locul unde se afla	Valoare contabila	Alte mentiuni
10021	1.6.4.	Magazie pentru unelte	GOSPODARIE	17.689,16	
10022	1.6.4.	Garaj nou	GOSPODARIE	18.959,24	
10101	1.6.4.	Cladirea birou, vestiar si grup sanitar	GOSPODARIE	22.091,38	
20079	2.1.8.2.	Masina de frezat	GOSPODARIE	7.462,00	
20182	2.3.2.2.4.	Tractor U-650	GOSPODARIE	49.381,56	
20184	2.3.2.2.6.	Remorca RBA 4t	GOSPODARIE	14.264,89	
10019	1.5.12.	Baraca cu sopron	GOSPODARIE	0,86	
10020	1.5.12.	Sura	GOSPODARIE	4,25	
10023	1.5.12.	Fanar 10x 5 din lemn	GOSPODARIE	11,51	
20159	2.3.2.2.5.	Tractor U-650	GOSPODARIE	8,04	
20231	2.1.24.2.	Masina de maturat manual tip KARCHER	GOSPODARIE	8.316,20	
10314	1.6.3.1	Poarta Traditionala Secuieasca	GOSPODARIE	22.319,17	
10889.1	3.4.	30712 -Proiect pentru amenajare adapost pentru caini fara stapani	GOSPODARIE	0,00	
10315	1.2.11	Adapost pentru caini fara stapani	GOSPODARIE	93.086,17	
20327	2.3.2.2.9.3	Buldoexcavator HR 128	GOSPODARIE	331.027,54	
10326	1.5.12.	Chiosc	GOSPODARIE	6.347,69	
10327	1.5.12	Chiosc	GOSPODARIE	6.347,69	
10328	1.5.12	Chiosc	GOSPODARIE	6.347,69	
10329	1.5.12	Chiosc	GOSPODARIE	6.347,69	
10330	1.5.12	Chiosc	GOSPODARIE	6.347,69	
10331	1.5.12	Chiosc	GOSPODARIE	6.347,69	
10332	1.5.12	Chiosc	GOSPODARIE	6.347,69	
10333	1.5.12	Chiosc	GOSPODARIE	0,00	
10334	1.5.12	Chiosc	GOSPODARIE	6.347,69	
10335	1.5.12	Chiosc	GOSPODARIE	6.347,69	
10458	1.2.2.	Casuta din lemn - Gradina comunitara	GOSPODARIE	9.102,80	
22419	2.3.2.2.9.3.	Mercedes Benz	GOSPODARIE	196.314,30	
10889	1.2.11.	Adapost pentru caini fara stapani	GOSPODARIE	0,00	
31101	3.1.6.	Echipamente teren de joaca Cart. Florilor	GOSPODARIE	27.900,00	
22431	2.1.24.2.	Motonealta H 545 RX	GOSPODARIE	2.898,99	
22432	2.1.24.2.	Motonealta H 545 RX	GOSPODARIE	2.898,99	
22435	2.3.2.2.9.3.	Autogreder Orenstein & Koppel tip F156A	GOSPODARIE	273.700,00	
22452	2.3.2.2.9.3.	Cilindru Compactor	GOSPODARIE	158.865,00	
31107	3.1.6.	Mobilier urban	GOSPODARIE	88.999,00	
22453	2.1.20.6.1.	Reciclator de asfalt Ticab RA-800	GOSPODARIE	145.894,00	
31122	2.3.2.2.9.3.	Autoutilitara pentru S.A.D.S.P.G.P	GOSPODARIE	5.236,00	
31123	2.1.24.7.	Burghiu foreza pentru buldoexcavator 15 in Standard	GOSPODARIE	5.471,01	
31125	2.1.24.7.	Compactor manual pt S.A.D.A.P.G.P. TR78R	GOSPODARIE	8.900,00	
31126	1.7.3.	Ornamente iluminat festiv	GOSPODARIE	61.032,36	
31177	2.3.2.2.9.3.	Autoutilitar Volkswagen Caddy FF 0008/13082021	GOSPODARIE	22.000,00	
31178	2.3.2.2.9.3.	Autoutilitar Volkswagen Transporter/Nr.fact. 0007/13.08.2021	GOSPODARIE	27.500,00	
31204	2.3.2.2.9.3.	Cilindru Compactor Ammann AV20-2 SAS nr.TFAAV20EYC0012626	GOSPODARIE	51.856,74	
31190	2.1.20.11.	BS 200 Sprayer pentru emulsie bituminoasa	GOSPODARIE	20.510,84	
31191	2.3.2.2.6.	Remorca Trailer Europe Gammat	GOSPODARIE	15.000,00	
22502	2.1.20.11.	Rampe de aluminiu RCS 108/40	GOSPODARIE	5.502,56	
21200	2.1.20.6.1.	Taietor rosturi cu disc diamant	GOSPODARIE	16.668,98	
31200	2.2.9.	SISTEM SONDE MASURARE COMBUSTIBIL + DECONT	GOSPODARIE	9.520,00	
21201	2.1.24.2.	MASINA DE SPALAT SUB PRESIUNE	GOSPODARIE	2.600,00	
21202	2.1.24.2.	MOTOCOASA HUSQVARNA 535RX	GOSPODARIE	3.000,00	
21203	2.1.24.2.	MASINA DE TUNS IARBA LC151S	GOSPODARIE	4.175,00	
21204	2.1.24.2.	MASINA DE TUNS IARBA LC151S	GOSPODARIE	4.175,00	
22365	2.3.2.1.1.	MICROBUZ EL.PTR.ELEVI 8+1 FORD TRANSIT, TIP:FCD C&IS16	GOSPODARIE	440.300,00	
22469	2.3.2.1.1.	MICROBUZ EL.PTR.ELEVI 16+1 AVEURO TRANSIT, TIP:AVEFDD2	GOSPODARIE	896.070,00	

Lista mijloacelor fixe

Nrinv	Denumire	Cant	Um	Valoare	Domeniul	Am	Codcias	Dnu	Cont	Locdepoz	Camera	Mp	Blocant	Persoana	Proiect	Intr
10021	Magazie pentru unelte	1	buc	17.689,16	Privat	Da	1.6.4.	50	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			1985.12
10022	Garaj nou	1	buc	18.959,24	Privat	Da	1.6.4.	50	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			1985.12
10101	Cladirea birou, vestiar si grup sanitar	1	buc	22.091,38	Privat	Da	1.6.4.	50	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2000.12
20079	Masina de frezat	1	buc	7.462,00	Privat	Da	2.1.8.2.	10	2130100	GOSPODARIE		0	Nu			1998.07
20182	Tractor U-650	1	buc	49.361,56	Privat	Da	2.3.2.2.4.	6	2130300	GOSPODARIE		0	Nu			2001.09
20184	Remorca RBA 4t	1	buc	14.264,89	Privat	Da	2.3.2.2.6.	6	2130300	GOSPODARIE		0	Nu			2001.09
10019	Baraca cu sopron	1	Buc	0,86	Privat	Da	1.5.12.	10	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2000.12
10020	Sura	1	Buc	4,25	Privat	Da	1.5.12.	10	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2000.12
10023	Fanar 10x5 din lemn	1	Buc	11,51	Privat	Da	1.5.12.	0	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2000.12
20159	Tractor U-650	1	Buc	8,04	Privat	Da	2.3.2.2.5.	4	2130300	GOSPODARIE		0	Nu			1990.12
20231	Masina de maturat manual tip KARCHER	4	Buc	8.316,20	Privat	Da	2.1.24.2.	6	2130100	GOSPODARIE	VITALISSIMA SRL	0	Nu			2006.07
10314	Poarta Traditionala Secuieasca	1	Buc	22.319,17	Public	Nu	1.6.3.1	8	2120901	GOSPODARIE	PARC CONSTRUCTORILOR	15055	Nu	orsi1		2009.12
10889.1	30712 -Proiect pentru amenajare adapost pentru caini fara stapani	1	buc	0,00	Public	Nu	3.4.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2009.12
10315	Adapost pentru caini fara stapani	1	Buc	93.086,17	Privat	Da	1.2.11	16	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2009.12
20327	Buldoexcavator HR 128	1	buc	331.027,54	Privat	Da	2.3.2.2.9.3	8	2130300	GOSPODARIE		0	Nu			2010.06
10326	Chiosc	1	Buc	6.347,69	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10327	Chiosc	1	Buc	6.347,69	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10328	Chiosc	1	Buc	6.347,69	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10329	Chiosc	1	Buc	6.347,69	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10330	Chiosc	1	Buc	6.347,69	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10331	Chiosc	1	Buc	6.347,69	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10332	Chiosc	1	Buc	6.347,69	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10333	Chiosc	1	Buc	0,00	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10334	Chiosc	1	Buc	6.347,69	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10335	Chiosc	1	Buc	6.347,69	Privat	Da	1.5.12.	8	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2011.03
10458	Casuta din lemn - Gradina comunitara	1	Buc	9.102,80	Privat	Da	1.2.2.	8	2120901	GOSPODARIE			Nu			2012.10
22419	Mercedes Benz	1	Buc	196.314,30	Public	Nu	2.3.2.2.9.3.	9	2130300	GOSPODARIE		29821	Nu	orsi6		2017.08
10889	Adapost pentru caini fara stapani	1	buc	0,00	Privat	Nu	1.2.11.	16	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2018.02
31101	Echipamente teren de joaca Cart. Florilor	1	buc	27.900,00	Privat	Da	3.1.6.	6	2140000	GOSPODARIE		0	Nu			2018.02
22431	Motonealta H 545 RX	1	Buc	2.898,99	Privat	Da	2.1.24.2.	6	2130100	GOSPODARIE		0	Nu			2018.08
22432	Motonealta H 545 RX	1	Buc	2.898,99	Privat	Da	2.1.24.2.	6	2130100	GOSPODARIE		0	Nu			2018.08
22435	Autograder Orenstein & Koppel tip F156A	1	buc	273.700,00	Privat	Da	2.3.2.2.9.3.	9	2130300	GOSPODARIE		0	Nu			2018.12
22452	Cilindru Compactor	1	buc	158.865,00	Privat	Da	2.3.2.2.9.3.	9	2130300	GOSPODARIE		0	Nu			2019.08
31107	Mobilier urban	1	Buc	88.999,00	Privat	Da	3.1.6.	8	2130100	GOSPODARIE		0	Nu			2019.12
22453	Rec.diator de asfalt Ticab RA-800	1	Buc	145.894,00	Privat	Da	2.1.20.6.1	5	2130100	GOSPODARIE		0	Nu			2020.04

Nrinv	Denumire	Cant	Urn	Valoare	Domeniul	Am	Codclas	Dnu	Cont	Locdepaz	Camera	Mp	Blocanl	Perscana	Proiect	Intr
31122	Autoutilitara pentru S.A.D.S.P.G.P	1	Buc	5.236,00	Privat	Da	2.3.2.2.9.3.	5	2130300	GOSPODARIE		0	Nu			2020.06
31123	Burghiu foreza pentru buidoexcavator 15 in Standard	1	Buc	5.471,01	Privat	Da	2.1.24.7.	12	2130100	GOSPODARIE		0	Nu			2020.06
31125	Compactor manual pt S.A.D.A.P.G.P. TR78R	1	Buc	8.900,00	Privat	Da	2.1.24.7.	12	2130100	GOSPODARIE		0	Nu			2020.06
31126	Ornamente iluminat festiv	1	Buc	61.032,36	Public	Nu	1.7.3.	16	2120901	GOSPODARIE		0	Nu			2020.06
31177	Autoutilitat Volkswagen Caddy FF 0008/13082021	1	Buc	22.000,00	Privat	Da	2.3.2.2.9.3.	5	2130300	GOSPODARIE	Mezei Levente	0	Nu			2021.08
31178	Autoutilitat Volkswagen Transporter/Nr fact. 0007/13.08.2021	1	Buc	27.500,00	Privat	Da	2.3.2.2.9.3.	5	2130300	GOSPODARIE	Mezei Levente	0	Nu			2021.08
31204	Cilindru Compactor Ammann AV20-2 SAS nr.TFAAV20EYC0012626	1	Buc	51.856,74	Privat	Da	2.3.2.2.9.3.	9	2130300	GOSPODARIE		0	Nu			2021.12
31190	BS 200 Sprayer pentru emulsie bituminoasa	1	Buc	20.510,84	Privat	Da	2.1.20.11.	10	2130100	GOSPODARIE		0	Nu			2021.12
31191	Remorca Trailer Europe Gammat	1	Buc	15.000,00	Privat	Da	2.3.2.2.6.	4	2130300	GOSPODARIE		0	Nu			2021.12
22502	Rampe de aluminiu RCS 108/40	1	buc	5.502,56	Privat	Da	2.1.20.11.	10	2130100	GOSPODARIE						2021.12
21200	Taietor rosturi cu disc diamant	1	buc	16.668,98	Privat	Da	2.1.20.6.1.	4	2130100	GOSPODARIE						2024.05
31200	SISTEM SONDE MASURARE COMBUSTIBIL + DECONT	1	set	9.520,00	Privat	Da	2.2.9.	2	2130200	GOSPODARIE	PARC AUTO UATMIGH	0	Nu			2025.01
21201	MASINA DE SPALAT SUB PRESIUNE	1	buc	2.600,00	Privat	Da	2.1.24.2.	6	2130100	GOSPODARIE						2025.03
21202	MOTOCOASA HUSQVARNA 535RX	1	buc	3.000,00	Privat	Da	2.1.24.2.	6	2130100	GOSPODARIE						2025.03
21203	MASINA DE TUNS IARBA LC151S	1	buc	4.175,00	Privat	Da	2.1.24.2.	6	2130100	GOSPODARIE						2025.03
21204	MASINA DE TUNS IARBA LC151S	1	buc	4.175,00	Privat	Da	2.1.24.2.	6	2130100	GOSPODARIE						2025.03
22365	MICROBUZ EL.PTR.ELEVI 8+1 FORD TRANSIT, TIP:FCD C&S16	1	Buc	440.300,00	Public	Nu	2.3.2.1.1.	5	2130300	GOSPODARIE	SCO. GEN.KOS KAROLY	0	Nu			2025.07
22469	MICROBUZ EL.PTR.ELEVI 16+1 AVEURO TRANSIT, TIP:AVEFDD2	1	Buc	896.070,00	Public	Nu	2.3.2.1.1.	5	2130300	GOSPODARIE	Liceul Teoretic SF N	0	Nu			2025.08
	Total			3.147.842,75												

Lista obiectelor de inventar

Nrinv	Den	Cant	Urn	Val	Locdepoz	Camera	Descr	Persoana	Cap	Art	Proccas	Proiect	Intr
913	Butelie aragaz	1	Buc	0,04	GOSPODARIE	Orosz Lorand	Predare-primire cf. Lista inv. catre Orosz Lorand in data de 08.04.2024	Orosz Lorand					2006.10
914	Cuier	1	Buc	0,01	GOSPODARIE	Orosz Lorand	Predare-primire cf. Lista de inventar catre Orosz L., in data de 08.04.2024	Orosz Lorand					2006.10
903	Cuier de perete	1	Buc	0,03	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.10
904	Dulap vestiar lemn	3	Buc	0,09	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.10
905	Dulap metal verde	1	Buc	0,04	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.10
906	Stingator	5	Buc	24,55	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.10
907	Ciocan 0.5kg	2	Buc	0,02	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.10
908	Centura de siguranta	1	Buc	0,02	GOSPODARIE	Constructorilor				1			2006.10
909	Scaun rotativ	1	Buc	2,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.10
910	Calculator	1	Buc	11,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.10
911	Dulap metal cu 3 usi	1	Buc	4,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.10
912	Ciocan	2	Buc	57,30	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.10
917	Cleste patent profi 115 mm	1	Buc	20,69	GOSPODARIE	Constructorilor							2006.06
915	Banci cu spatar metalic	12	Buc	3.360,00	GOSPODARIE	Constructorilor				3			2006.07
916	Panza circular 450	1	Buc	116,50	GOSPODARIE	Constructorilor							2007.05
919	Betoniera 130 L	1	Buc	690,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2007.11
920	Panouri trecere de pieton	4	Buc	3.332,00	GOSPODARIE	Constructorilor	Custodie						2007.11
918	Vinclu	1	Buc	10,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2007.11
921	Cheie roti	1	Buc	115,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2008.06
923	Dispozitiv baltat RM E	1	Buc	654,50	GOSPODARIE	Constructorilor				1			2010.01
922	Cric 6Tone	1	Buc	50,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2010.02
932	Cos de gunoi cu picioare din fonta	13	Buc	12.573,60	GOSPODARIE	Constructorilor	5 buc in stoc						2012.07
933	Suport pentru bicicleta cu 6 locuri	3	Buc	5.766,00	GOSPODARIE	Constructorilor	1 buc ramas in stoc						2012.07
934	Parc joaca - Turn de lemn de brad	2	Buc	3.000,01	GOSPODARIE	bi ANL				1			2012.07
935	Parc joaca - Acoperis din tabla fibrociment	2	Buc	1.500,00	GOSPODARIE	bi ANL				2			2012.07
936	Parc joaca - scara masiva	1	Buc	550,00	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
937	Parc joaca - Pod de franghie cu bile	1	Buc	1.449,99	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
938	Parc joaca - Perete de catarat cu prize	1	Buc	650,00	GOSPODARIE	bi ANL				1			2012.07
939	Parc joaca - Topogan din plastic 3m	2	Buc	800,00	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
940	Parc joaca - Modulul suspendat Monkey intre turnuri	1	Buc	450,00	GOSPODARIE	bi ANL				1			2012.07
941	Parc joaca - Plasa de catarat cu bile	10	Buc	2.200,01	GOSPODARIE	bi ANL				8			2012.07

Nrinv	Den	Cant	Um	Val	scdepoz	Camera	Descr	Persoana	Cap	Art	Propcas	Proiect	Intr
942	Parc joaca - Structura lemnoasa pe care se monteaz	4	Buc	479,98	GOSPODARIE	bi ANL					3		2012.07
943	Parc joaca - Eticheta producator de inox	4	Buc	760,01	GOSPODARIE	bi ANL					4		2012.07
944	Parc joaca - Panoul de informare al utilizatorului	1	Buc	680,00	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
945	Parc joaca - Eticheta cu nr si an de fabricatie di	6	Buc	600,04	GOSPODARIE	bi ANL					6		2012.07
946	Parc joaca - Piese de conectare metalice	16	Buc	640,04	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
947	Parc joaca - Elemente de montare topogan	4	Buc	400,02	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
948	Parc joaca - Balansor	2	Buc	2.132,02	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
949	Parc joaca - Franghie de catarat	1	Buc	36,00	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
950	Parc joaca - Scara de franghie	1	Buc	115,00	GOSPODARIE	bi ANL					1		2012.07
951	Parc joaca - Articulaiie ptr scara de franghie de	3	Buc	23,99	GOSPODARIE	bi ANL					3		2012.07
952	Parc joaca - Plasa de catarat vertical	6	Buc	1.320,00	GOSPODARIE	bi ANL					5		2012.07
953	Parc joaca - Stativ rama ptr plasa de catarat vert	1	Buc	490,00	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
954	Parc joaca - Balansoar pe arc	1	Buc	1.639,90	GOSPODARIE	bi ANL							2012.07
955	Masurator distanta	1	Buc	124,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2012.07
924	Boiler electric	1	Buc	544,00	GOSPODARIE	Constructorilor					1		2012.11
925	Patent electrician 1kv	1	buc	37,50	GOSPODARIE	Constructorilor							2013.05
926	Cleste papagal profesional	2	buc	78,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2013.05
927	Capsator metalic 14mm	1	buc	46,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2013.05
928	Set chei combinate 6-19mm	1	set	59,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2013.05
929	Polizor unghiular RTAG115	1	buc	141,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2013.05
930	Cleste pus la masa 200A	1	Buc	12,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2013.10
931	Cleste electrod 400A	1	Buc	39,49	GOSPODARIE	Constructorilor							2013.10
956	Circular de debitat	1	Buc	800,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2013.11
957	Cusca caini	1	Buc	100,00	GOSPODARIE	Constructorilor					1		2013.11
958	Plug de zapada	1	Buc	1.500,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2013.11
887	Gard electric cu accesorii	1	Buc	1.434,50	GOSPODARIE	Constructorilor	VITALISSIMA SRL				1		2014.08
888	Conitor mono fix	8	Buc	440,00	GOSPODARIE	Constructorilor					1		2015.02
889	Suport metalic il. festiv-forma conica	13	Buc	4.194,32	GOSPODARIE	Constructorilor							2015.03
890	Suport metalic il.festiv-arcada dubla	6	Buc	4.342,26	GOSPODARIE	Constructorilor							2015.03
891	Transformator de sudura	1	Buc	1,22	GOSPODARIE	Constructorilor							2015.12
892	Motor electric polizor	1	Buc	0,13	GOSPODARIE	Constructorilor							2015.12
893	Circular de spintecat	1	Buc	0,99	GOSPODARIE	Constructorilor							2015.12
894	Masina de indreptat	1	Buc	4,57	GOSPODARIE	Constructorilor							2015.12
895	Masina de randeluit	1	Buc	0,56	GOSPODARIE	Constructorilor							2015.12
896	Motopompa	1	Buc	125,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2015.12
897	Calculator PC 3Ghz	1	Buc	1.847,00	GOSPODARIE	Constructorilor							2015.12

Nrinv	Den	Cant	Uim	Val	Loculpoz	Camera	Descr	Persoana	Cap	Art	Propcas	Proiect	Intr
899	Dulap metal	1	Buc	0,12	GOSPODARIE	Construcitorilor							2015.12
900	Soba de incalzit	1	Buc	0,08	GOSPODARIE	Construcitorilor							2015.12
901	Soba rumegus	1	Buc	0,74	GOSPODARIE	Construcitorilor							2015.12
902	Masa sedinta lunga	1	Buc	0,70	GOSPODARIE	Construcitorilor							2015.12
898	Soba teracota	1	Buc	0,13	GOSPODARIE	Orosz Lorand	Predare-primire catre Orosz Lorant in data de 08.04.2024	Orosz Lorand					2015.12
884	Polizor unghiular	1	Buc	400,00	GOSPODARIE	Construcitorilor							2016.04
878	Motofrestrau H450	1	Buc	2.049,00	GOSPODARIE	Elekes Roland							2016.09
879	Foarfece crengi cu pargh	1	Buc	75,00	GOSPODARIE	Construcitorilor							2016.10
880	Foarfece crengi extinsa	1	Buc	63,00	GOSPODARIE	Construcitorilor							2016.10
881	Foarfece crengi extinsa	1	Buc	63,00	GOSPODARIE	Construcitorilor							2016.10
882	Foarfece pt crengi	1	Buc	143,00	GOSPODARIE	Construcitorilor							2016.10
883	Cablu de transfer curent intre baterii	1	Buc	35,00	GOSPODARIE	Orosz Lorand							2016.12
885	Obturatoare pneumatice U20/40	2	Buc	2.232,44	GOSPODARIE	Elekes Roland	FF 152 nir 1570-dat la spliac			2			2017.10
886	Stingator P2	1	Buc	46,61	GOSPODARIE	Orosz Lorand	FF 1444 nir 1566						2017.11
876	Lampa galbena intermitenta	2	Buc	97,58	GOSPODARIE	Construcitorilor	FF 1394 nir 570						2019.07
877	Carucior portseamnalizare cu indicatoare 2000X1600	2	Buc	1.892,10	GOSPODARIE	Construcitorilor	FF 1394 nir 570						2019.07
875	Pompa submersibila	1	Buc	219,00	GOSPODARIE	Construcitorilor	FF 2097 nir 219			1			2019.07
873	Grebla Asfalt (teu)	2	Buc	720,00	GOSPODARIE	Mezei Levente	FF 10143 NIR 72						2020.07
874	Termometru Tehnic	1	Buc	621,63	GOSPODARIE	Mezei Levente	FF 10143 NIR 72						2020.06
871	Bariera Modulara	20	Buc	4.800,00	GOSPODARIE	Mezei Levente	FF 12557 NIR 20						2020.09
868	Suport din lemn slrunjit -0.4m	8	Buc	896,00	GOSPODARIE	Elekes Roland	FF 737						2020.12
869	Stalp ornament din teava metalica	40	Buc	2.314,79	GOSPODARIE	Elekes Roland	FF 747			40			2020.12
870	Suport din otel beton pt decoratii	42	Buc	4.459,72	GOSPODARIE	Elekes Roland	FF 736 NIR 279						2020.12
872	Sufianta Ruris a7	1	Buc	699,00	GOSPODARIE	Mezei Levente	FF 410						2020.12
865	TH-CD12-2 Li Masina cu acum	1	Buc	210,00	GOSPODARIE	Mezei Levente	FF 2691						2021.01
862	Notebook HP	1	Buc	2.499,00	GOSPODARIE	Orosz Lorand	F.F.200916 NIR 3180						2021.01
863	SSD 240GB	1	Buc	385,00	GOSPODARIE	Orosz Lorand	F.F.200916 NIR 3180						2021.01
867	Scara aluminiu 3x10 profesional 8610	1	Buc	990,00	GOSPODARIE	Elekes Roland	FF 30035139						2021.03
866	Scara aluminiu	1	Buc	142,19	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. seria 2753						2021.04
864	Hanorak Elegant	1	Buc	290,00	GOSPODARIE	Orosz Lorand	F.F. 20210012/17.05.2021; PVPRP 15807/12.09.2023	Orosz Lorand					2021.05
861	Boiler Tesy 6 l GCA	1	Buc	319,90	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. 314824						2021.08
851	Multifunctional Brother MFC-L 2712	1	Buc	750,00	GOSPODARIE	Mezei Levente	F.F. 200165						2020.03
852	Masina de tuns oi	1	Buc	1.829,97	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. 2988 ADAPOST CAINI FARA STAPAN						2021.12
853	MicroSD card Kingston 64 gb	1	Buc	90,00	GOSPODARIE	Mezei Levente	F.F. 1022471 NIR 3661						2021.12
854	Switch poe TP-LINK 5 PORT TL-SF1005LP	1	Buc	140,00	GOSPODARIE	Mezei Levente	F.F. 1022471 NIR 3661						2021.12
855	Transpalet lisa phw 2506	1	Buc	2.420,00	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. 2051 NIR 647						2021.12
856	Sir luminos alb rece 5 m	240	Buc	32.844,00	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. seria 119				120		2022.01
857	Sir luminos flash 5 ml	120	Buc	12.138,82	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. seria 119						2022.01

Nrinv	Den	Cant	Urm	Val	Tipul	Camera	Descr	Persoana	Cap	Art	Propcas	Proiect	Intr
858	Ghirlanda cu led alb rece 5 ml	120	buc	4.528,80	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. seria 119				120		2022.01
859	Cerc pomire	1	Buc	237,52	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. seria 119						2022.01
860	Pistol vopsit kraft de la 1653	1	Buc	844,50	GOSPODARIE	Mezei Levente	F.F. 4031						2022.09
962	Jacheta salopeta	1	Buc	122,00	GOSPODARIE	Burjan Imre	F.F. 3801				1		2022.10
965	Cleste papagal 3"	2	buc	170,00	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. 1491	Elekes Roland					2023.05
966	Canicior otel galvanizat	4	buc	108,00	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. 1491	Elekes Roland			4		2023.05
967	Spaclu inox 80 mm	4	buc	48,00	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. 1491	Elekes Roland			5		2023.05
968	Cheie 13 mm	5	buc	112,50	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. 1491	Elekes Roland					2023.05
969	Ferastrau pilana 500 mm	2	buc	110,00	GOSPODARIE	Elekes Roland	F.F. 1491	Elekes Roland					2023.05
963	Balta pt. lemn 20 mm	1	buc	20,00	GOSPODARIE	Ferenczi Csaba	F.F. 1491	Ferenczi Csaba					2023.05
964	Cheie drijba	2	buc	14,00	GOSPODARIE	Ferenczi Csaba	F.F. 1491	Ferenczi Csaba					2023.05
961	Topor 2 kg	2	buc	226,00	GOSPODARIE	Mezei Levente	F.F. 1491	Mezei Levente					2023.05
960	Masa trapeziodala	1	Buc	726,60	GOSPODARIE		transferat pe baza inv 2018 (cam 29- >Gospodarie); trecut la obiecte de inventar						2022.05
959	Pistol CO2 ptr. uz veterinar PICO2 cal 11 mm	1	Buc	2.168,18	GOSPODARIE	ADAPOST CAINI COMUNI	pe baza inv 2018 (Gospodarie) <2500/ in pastrare la IPJHR, predat de GJ				1		2022.05
985	Motosapatoare	1	buc	2.299,00	Gospodarie		F.F. seria 4534	Mezei Levente					2024.04
971	Cos gunoi din metal capacitate 60 l culoarea gri-verzui	8	buc	7.225,68	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035					2024.05
972	Suport de bicicleta dubla, din metal	2	buc	3.117,80	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035					2024.05
973	Jardiniera de plante din lemn pentru nevazatori 40*40	6	buc	1.570,80	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035			6		2024.05
974	Casa /tranzitor pasari salbatice din lemn, amplasate pe stalpi din lemn	1	buc	65,45	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035					2024.05
975	Groapa ptr. nisip din lemn, in forma circulara	2	buc	3.474,80	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035					2024.05
976	Balansoar pe arc, calut, masina	3	buc	4.576,74	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035					2024.05
977	Banca cu spatar	16	buc	13.061,44	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035			5		2024.05
978	Masa din lemn pentru exterior	2	buc	3.260,60	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035			1		2024.05
979	Unitati de compostare	1	buc	1.487,50	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035					2024.05
980	Balansoar pe arc, masinuta, avion	2	buc	3.063,54	GOSPODARIE	PARC STRCFN	Nota interna nr. 8257/17.05.2024	ct. 8035					2024.05
970	Urna de vot aluminiu	10	buc	5.819,10	GOSPODARIE		f.f. seria 2977	Mezei Levente					2024.05
986	Roaba	2	buc	540,02	GOSPODARIE		ff seria 4578	Laszlo Endre					2024.06
987	Lopata cu coada	2	buc	105,98	GOSPODARIE		ff seria 4578	Laszlo Endre					2024.06
988	Lopata din aluminiu cu coada	2	buc	91,98	GOSPODARIE		ff seria 4578	Laszlo Endre					2024.06
989	Topor cu coada de lemn	2	buc	135,98	GOSPODARIE		f.f. seria 4578	Laszlo Endre					2024.06
983	Ghirlande luminoase de craciuni/societati	72	buc	52.825,10	Gospodarie	Mezei Levente	Bon transferfactura 89/26.11.2024- KEVIN MET INDUSTRIAL	Mezei Levente			12		2024.11
984	Ghirlande luminoase de craciuni/STALPI MOBIL- QUADRILLE	56	buc	64.007,72	Gospodarie	Mezei Levente	Bon transferfactura BIRO20241031/04.12.2024- BLACHERE ILLUMINATION ROMANIA SRL	Mezei Levente					2024.11

Nrinv	Den	Cant	Urn	Val	Jucpoz	Camera	Descr	Persoana	Cap	Art	Propcas	Proiect	Intr
981	XXL IMBRACAMINTE HAINE DE PROTECTIE	1	pac	11.754,76	GOSPODARIE	MEZEI LEVENTE	Nota contabil NCGM 01 din 20.12.2024- din care: 11.754,76 lei imbracaminte gospodarie LOGGER SRL	TABEL NOMINAL PERS.CONTRACTUAL					2024.12
982	GRINLANDA CU LED +prelungitor corporat (7+1 buc.)	1	set	756,99	GOSPODARIE	MEZEI LEVENTE	NIR nr.4828 din 13.01.2025			1			2025.01
1863	BANCA DIN LEMN 150, PRODUSE FINITE	32	BUC	28.288,68	GOSPODARIE		METAGLOB SRL, FACT NR.MG5053/12.06.2025	IN ORAS ASEZAT					2025.06
1864	INDICATOR RUTIER CU TRASEU CAMIOANE	5	BUC	1.299,48	GOSPODARIE		DEKO-MARK SRL, FACT NR.DE3116/16.06.2025	IN ORAS ASEZAT					2025.06
1867	JARDINIERE 600*600*600	12	BUC	8.004,08	GOSPODARIE		TIG-RAD SYSTEM SRL, FACT NR.ETIG250188/01.07.2025	IN ORAS ASEZAT					2025.07
1873	SUPORT GHIVECI FLORI, PRODUSE FINITE	100	BUC	28.679,00	GOSPODARIE	plus de inv, din mat	METAGLOB SRL, FACT NR.MG5054/17.06.2025	IN ORAS ASEZAT					2025.10
1874	TOBOGAN 3M, PRODUSE FINITE	10	BUC	3.000,00	GOSPODARIE	plus de inv, din mat	BICICLETA FARA PEDALE SRL, FF 252452/06.10.2025	IN ORAS ASEZAT					2025.10
1875	PACHET ILUMINAT STRADAL: ledmosphere 50 m roli-230-ww 4 buc + milo white warm 47 buc + milo arclft whit warm 4 buc cu ch.trp	1	SET	70.060,21	GOSPODARIE	strazi	BLACHERE ILLUMINATION ROMANIA SRL, FF nr.BIRO20241111	IN ORAS ASEZAT					2025.12
1879	Frigider Heinner HF100A+	1	Buc	1.349,00	GOSPODARIE	Laszlo Endre	FF SLT.0084428/09.03.2026- Serv.gest.cainilor fara stapani						2026.03
1880	Lada frigorifica Heinner HF100A+	1	Buc	2.399,00	GOSPODARIE	Laszlo Endre	FF SLT.0084428/09.03.2026- Serv.gest.cainilor fara stapani						2026.03
	Total			471.199,99									

Tabelul de clasificare al drumurilor din Municipiul Gheorgheni

Nr. crt.	Denumirea străzii (Drumuri /Eu-DE /Naț-DN /Com-DC)	Lungimea (m)	Lățime medie (m)	Suprafața (mp)	Pietruit (m)	Asfaltat (m)	Străzi de categoria	Nivel de viabilitate	Motivarea încadrării (Ordin 289 din 2013)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belchiei	1.350	7	9.450	580	770	I.	I.	DC care se leagă cu DE
2	Str. Nicolae Bălcescu	1.790	7	12.530	-	1.790	I.	I.	DE care se leagă cu DC
3	Gábor Áron	1.100	6,5	7.150	-	1.100	I.	I.	DE care se leagă cu DC
4	B-dul Lacu Roșu	4.950	7	34.650	-	4.950	I.	I.	DC care se leagă cu DN
5	Str. Kossuth Lajos	3.253	7	22.771	-	3.253	I.	I.	DC care se leagă cu DN
6	Dózsa György	164	7	1.148	-	164	I.	I.	DC care se leagă cu DE
7	Pescarilor	367	7	2.569	-	367	I.	I.	DC care se leagă cu DE
8	Piața Libertății	565	7	3.955	-	565	I.	I.	DE care se leagă cu DC
9	Pompierilor (Kossuth Lajos- Bălcescu)	1.258	7	8.806	-	1.258	I.	I.	DC care se leagă cu DN
10	Băii	206	7	1.442	-	206	II.	I.	DC care se leagă cu DE
11	Biserica Armeană	185	7	1.295	-	185	II.	II.	DC care se leagă cu DN
12	Bld. Frației	1.853	8	14.824	-	1.853	I.	I.	DC care se leagă cu DN
13	Gării	970	7	6.790	-	970	II.	I.	DC care se leagă cu DN
14	Márton Áron	392	7	2.744	-	392	II.	II.	DC care leagă centrele urbane
15	Piața Petőfi Sándor	101	7	707	-	101	II.	I.	DC care leagă centrele urbane
16	Pompierilor (Mocsár)	2.510	4,5	11.295	2.510	-	III.	II.	DC care se leagă cu DN
17	Spitalului	260	7	1.820	-	260	III.	II.	DC care leagă centrele urbane
18	Carpați	1.020	7	7.140	130	890	I.	I.	DE care se leagă cu DC
19	Cimitirului	581	7	4.067	271	310	III.	II.	DC care se leagă cu DN
20	Constructorilor	360	7	2.520	-	360	III.	III.	DC care leagă centrele urbane
21	Grădina Csiky	675	7	4.725	-	675	III.	II.	DC care se leagă cu DN
22	Mihai Eminescu	500	7	3.500	-	500	III.	II.	DC care se leagă cu DN
23	Piața Jakab Antal	168	7	1.176	-	168	II.	I.	DC care se leagă cu DN
24	Rozelor	390	7	2.730	-	390	III.	II.	DC care se leagă cu DN
25	Rákóczi Ferencz	1.600	7	11.200	950	650	III.	II.	DC care se leagă cu DN
26	Selyem	966	7	6.762	-	966	III.	II.	DC care preiau fluxurile de trafic din zonele
27	Stejarului	1.164	7	8.148	-	1.164	III.	II.	DC care preiau fluxurile de trafic din zonele
28	Scurtă	150	7	1.050	-	150	IV.	III.	DC folosința locală, trafic redus
29	Frasinului	127	7	889	-	127	IV.	II.	DC care preiau fluxurile de trafic din zonele
30	Stadionului	341	7	2.387	-	341	II.	II.	DC care se leagă cu DE
31	Viața Nouă	225	7	1.575	-	225	III.	II.	DC care preiau fluxurile de trafic din zonele
32	Fogarassy Mihály	325	7	2.275	-	325	III.	II.	DC care preiau fluxurile de trafic din zonele
33	Budai Nagy Antal	150	7	1.050	-	150	II.	II.	DC care preiau fluxurile de trafic din zonele
34	Cloșca	105	6	630	-	105	III.	II.	DC folosința locală, trafic redus
35	Arany János	225	7	1.575	-	225	III.	II.	DC folosința locală, trafic redus
36	Miron Cristea	167	7	1.169	-	167	IV.	III.	Strada pietonală urbană / trafic redus
37	Ady Endre	1.527	7	10.689	1.527	-	IV.	III.	DC folosința locală, trafic redus
38	Agricultorilor	200	7	1.400	-	200	III.	III.	DC folosința locală, trafic redus
39	Aluniș	383	7	2.681	383	-	IV.	III.	DC folosința locală, trafic redus
40	Apei	100	6	600	100	-	IV.	IV.	DC folosința locală, trafic redus
41	Balázs Pal	250	4,5	1.125	250	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
42	Bradului	320	6	1.920	320	-	IV.	IV.	DC folosința locală, trafic redus
43	Câmpului	600	7	4.200	600	-	IV.	IV.	DC folosința locală, trafic redus
44	Capelei	1.070	7	7.490	1.070	-	IV.	III.	DC folosința locală, trafic redus
45	Căprioarei	220	7	1.540	220	-	IV.	III.	DC folosința locală, trafic redus
46	Carierei	880	7	6.160	880	-	IV.	II.	DC zona industrială, leagă cu DN
47	Cetății	700	8	5.600	700	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
48	Ciocârliei	190	7	1.330	190	-	II.	II.	DC trafic redus de vehicule
49	Ciobotului	540	7	3.780	340	200	III.	II.	DC folosința locală, trafic redus
50	Cloșca	105	6	630	-	105	III.	III.	DC folosința locală, trafic redus
51	Ciserului	360	6	2.160	360	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
52	Clopotniței	225	6	1.350	225	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
53	Crișan	250	6	1.500	250	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
54	Doua Poduri	250	6	1.500	250	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
55	Dr. Fejér David	161	8	1.288	161	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule

56	Exterioară	2.125	7	14.875	2.125	-	III.	II.	DC care se leagă cu DN
57	Fabrica de Căramidă	150	6	900	150	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
58	Fund. Maghiară	235	7	1.645	235	-	III.	III.	DC trafic redus de vehicule
59	Fundătura Mică	210	5	1.050	210	-	IV.	III.	DC trafic redus de vehicule
60	Fabrica Veche	370	6	2.220	370	-	IV.	III.	DC trafic redus de vehicule
61	Ghindei	780	6	4.680	780	-	III.	II.	DC care se leagă cu DN
62	Ghiocilor	340	7	2.380	340	-	IV.	III.	DC trafic redus de vehicule
63	Gorunului	1.500	7	10.500	1.500	-	III.	III.	DC care preiau fluxurile de trafic din zonele
64	Gropilor	1.225	7	8.575	1.225	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
65	Îngustă	125	4	500	125	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
66	Lăcrămioarei	170	6	1.020	170	-	IV.	III.	DC trafic redus de vehicule
67	Margaretei	120	7	840	120	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
68	Mărului	160	7	1.120	160	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
69	Mica	400	7	2.800	400	-	III.	III.	DC zona industrială, leagă cu DN
70	Mestecăniș	265	6	1.590	265	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
71	Mocirlei	500	7	3.500	500	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
72	Morii	160	6	960	160	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
73	Nouă	168	9	1.512	168	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
74	Olarilor	350	6	2.100	350	-	IV.	III.	DC trafic redus de vehicule
75	Pădurii	975	5	4.875	975	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
76	Pajiștei	210	7	1.470	210	-	IV.	III.	DC trafic redus de vehicule care se leagă de DE
77	Porții	320	7	2.240	320	-	IV.	III.	DC trafic redus de vehicule care se leagă de DE
78	Porumbelilor	220	7	1.540	220	-	IV.	III.	DC trafic redus de vehicule care se leagă de DE
79	Progresului	300	7	2.100	300	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
80	Rândunicii	150	7	1.050	150	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
81	Rășinarilor	370	5	1.850	370	-	IV.	III.	DC folosință locală, trafic redus
82	Salcâmului	250	7	1.750	250	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
83	Școala Superioară	430	5	2.150	430	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
84	Scurtă	150	7	1.050	150	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
85	Șoimilor	390	6	2.340	390	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
86	Stâncii	140	4	560	140	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
87	Stejarului	1.164	7	8.148	1.164	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
88	Tătarului	1.425	7	9.975	1.425	-	IV.	III.	DC care preiau fluxurile de trafic din zonele
89	Tinoasa	210	4	840	210	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
90	Vărarilor	85	6	510	85	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
91	Vânătorilor	180	7	1.260	-	180	III.	III.	DC care preiau fluxurile de trafic din zonele
92	Varga Katalin	140	6	840	140	-	IV.	IV.	DC trafic redus de vehicule
93	Victoriei	255	7	1.785	255	-	IV.	III.	DC trafic redus de vehicule
TOTAL		55.561		374.557	28.804	26.757			

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

privind organizarea și funcționarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Gheorgheni – activitatea de întreținere, reparare și exploatare a străzilor, drumurilor, podurilor și infrastructurii rutiere

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 – Scopul indicatorilor de performanță

(1) Indicatorii de performanță reprezintă instrumentele tehnice, administrative și operaționale prin care Municipiul Gheorgheni monitorizează, verifică și evaluează modul de executare a obligațiilor de serviciu public asumate de operatorul desemnat pentru administrarea infrastructurii rutiere.

(2) Indicatorii au rolul de a asigura:

- continuitatea și regularitatea serviciului public;
- menținerea infrastructurii rutiere în condiții corespunzătoare de exploatare;
- siguranța circulației rutiere și pietonale;
- utilizarea eficientă, economică și transparentă a fondurilor publice;
- monitorizarea respectării obligațiilor de serviciu public (OSP);
- verificarea conformității serviciului cu cerințele tehnice și standardele de calitate aplicabile.

(3) Indicatorii de performanță sunt obligatorii pentru operator și constituie criterii esențiale pentru:

- evaluarea activității operatorului;
- aprobarea programelor de lucrări;
- fundamentarea compensației SIEG;
- aplicarea măsurilor corective;
- verificarea eficienței serviciului public.

(4) Neîndeplinirea indicatorilor de performanță constituie neconformitate contractuală și poate atrage aplicarea măsurilor prevăzute prin contractul de delegare, legislația aplicabilă și hotărârile autorității deliberative.

CAPITOLUL II – INDICATORI OPERAȚIONALI

Art. 2 – Indicatorul timpului de intervenție (ITI)

(1) Definiție

Indicatorul măsoară intervalul de timp dintre:

- momentul constatării, semnalării sau notificării unei degradări, avarii ori situații de risc; și
- momentul începerii efective a intervenției operative în teren.

(2) Obiectiv

Asigurarea intervenției rapide pentru eliminarea riscurilor privind:

- siguranța circulației;
- integritatea infrastructurii;
- prevenirea extinderii degradărilor.

(3) Niveluri minime obligatorii

Operatorul are obligația respectării următorilor timpi maximi:

a) Urgență grad I – risc major pentru circulație:

- maxim 2–6 ore de la sesizare;

b) Urgență grad II – degradări cu impact funcțional:

- maxim 24–72 ore;

c) Intervenții programate:

- conform graficului aprobat de autoritatea publică.

(4) Modalitate de verificare

Indicatorul se verifică prin:

- registre operative;

- ordine de intervenție;
- foi de parcurs;
- evidențe GPS;
- procese-verbale de intervenție;
- sistemul electronic de monitorizare.

(5) Nivel minim acceptat

Minimum 95% dintre intervenții trebuie realizate în termenul stabilit.

Art. 3 – Indicatorul gradului de acoperire a rețelei (GAR)

(1) Definiție

Indicatorul reflectă proporția infrastructurii rutiere asupra căreia au fost executate lucrări de:

- întreținere;
- reparații;
- monitorizare;
- remediere;
- reabilitare locală.

(2) Obiectiv

Asigurarea unei acoperiri echilibrate și continue a întregii rețele de infrastructură rutieră aflate în administrare.

(3) Criterii de evaluare

Indicatorul se raportează la:

- lungimea totală a rețelei rutiere;
- suprafața infrastructurii pietonale;
- numărul podurilor și lucrărilor de artă;
- gradul de degradare identificat.

(4) Nivel minim obligatoriu

Operatorul are obligația de a asigura anual:

- minimum 90% monitorizare tehnică a rețelei;
- minimum 70% acoperire cu lucrări preventive și corective asupra sectoarelor degradate identificate.

(5) Verificare

Verificarea se realizează prin:

- rapoarte tehnice;
- situații de lucrări;
- documentații GIS;
- procese-verbale de recepție;
- inspecții în teren efectuate de UAT.

CAPITOLUL III – INDICATORI DE CALITATE

Art. 4 – Indicatorul de calitate tehnică a lucrărilor (IQT)

(1) Definiție

Indicatorul măsoară gradul de conformitate al lucrărilor executate cu:

- normativele tehnice;
- standardele naționale și europene;
- documentațiile tehnice aprobate;
- cerințele privind siguranța circulației.

(2) Cerințe obligatorii

Toate lucrările trebuie să respecte:

- standardele de calitate ale materialelor;
- normele tehnice în vigoare;
- prescripțiile privind execuția lucrărilor rutiere;
- normele de securitate și protecție a mediului.

(3) Elemente urmărite

Indicatorul include verificarea:

- planității carosabilului;
- compactării și aderenței;
- calității materialelor utilizate;
- corectitudinii semnalizării;
- durabilității intervențiilor;
- conformității geometrice și structurale.

(4) Nivel minim acceptat

Minimum 95% dintre lucrări trebuie recepționate fără neconformități majore.

(5) Verificare

Indicatorul se verifică prin:

- recepții tehnice;
- expertize;
- teste de laborator;
- inspecții ale autorității publice;
- audit tehnic.

Art. 5 – Indicatorul nivelului de degradare reziduală (NDR)

(1) Definiție

Indicatorul reflectă nivelul degradărilor rămase după executarea intervențiilor asupra infrastructurii rutiere.

(2) Obiectiv

Reducerea progresivă a suprafețelor și zonelor încadrate în clase ridicate de degradare.

(3) Clasificare

Degradările sunt încadrate în:

- degradare minimă;
- degradare medie;
- degradare ridicată;
- degradare critică.

(4) Țintă operațională

Operatorul are obligația:

- reducerii anuale a degradărilor critice;
- eliminării situațiilor cu risc major pentru circulație;
- menținerii infrastructurii în parametri funcționali.

(5) Nivel minim acceptat

Reducerea anuală cu minimum 15% a zonelor încadrate în categoria „critic”.

CAPITOLUL IV – INDICATORI PRIVIND SIGURANȚA ȘI CONTINUITATEA SERVICIULUI

Art. 6 – Indicatorul privind siguranța circulației

(1) Definiție

Indicatorul măsoară capacitatea operatorului de a menține infrastructura rutieră în condiții care să permită desfășurarea circulației în siguranță.

(2) Elemente evaluate

Se verifică:

- existența semnalizării temporare;
- eliminarea obstacolelor;
- remedierea gropilor și denivelărilor;
- întreținerea podurilor și trotuarelor;
- vizibilitatea marcajelor și indicatoarelor.

(3) Nivel minim obligatoriu

Toate zonele cu risc major trebuie semnalizate imediat și remediate în termenele stabilite prin programele de urgență.

(4) Verificare

Prin:

- inspecții operative;
- controale tematice;
- sesizări ale Poliției Rutiere;
- procese-verbale de constatare.

Art. 7 – Indicatorul continuității serviciului

(1) Definiție

Indicatorul reflectă capacitatea operatorului de a asigura funcționarea permanentă și neîntreruptă a serviciului public.

(2) Cerințe obligatorii

Operatorul trebuie să asigure:

- permanență operațională;
- capacitate de intervenție în regim de urgență;
- disponibilitatea utilajelor și personalului;
- continuitatea monitorizării infrastructurii.

(3) Nivel minim acceptat

Disponibilitate operațională de minimum 98%.

CAPITOLUL V – INDICATORI ADMINISTRATIVI ȘI FINANCIARI

Art. 8 – Indicatorul de raportare și trasabilitate

(1) Definiție

Indicatorul măsoară capacitatea operatorului de a asigura evidența completă, corectă și verificabilă a activităților executate.

(2) Obligații

Operatorul are obligația:

- întocmirii evidențelor tehnico-economice;
- păstrării documentelor justificative;
- raportării periodice către UAT;
- asigurării trasabilității fiecărei intervenții.

(3) Nivel minim obligatoriu

100% dintre lucrări trebuie să fie documentate complet.

Art. 9 – Indicatorul eficienței utilizării fondurilor publice

(1) Definiție

Indicatorul reflectă modul în care operatorul utilizează resursele financiare alocate pentru realizarea obligațiilor de serviciu public.

(2) Cerințe

Cheltuielile trebuie să fie:

- reale;
- justificate;
- proporționale;
- verificabile;
- strict necesare prestării serviciului.

(3) Interdicții

Se interzice:

- includerea profitului;
- supracompensarea;
- utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele aprobate.

(4) Verificare

Prin:

- audit financiar;

- control administrativ;
- verificări economice;
- analiza costului net SIEG.

CAPITOLUL VI – MONITORIZARE, EVALUARE ȘI MĂSURI CORECTIVE

Art. 10 – Monitorizarea indicatorilor

- (1) Operatorul are obligația monitorizării permanente a tuturor indicatorilor de performanță.
- (2) Raportarea către Municipiul Gheorgheni se realizează:
 - lunar;
 - trimestrial;
 - anual;sau ori de câte ori este solicitată de autoritatea publică.
- (3) Raportările trebuie să includă:
 - nivelul indicatorilor realizați;
 - lucrările executate;
 - neconformitățile identificate;
 - măsurile corective adoptate;
 - justificările tehnice și economice aferente.

Art. 11 – Măsuri corective

- (1) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță, autoritatea publică poate dispune:
 - măsuri obligatorii de remediere;
 - refacerea lucrărilor neconforme;
 - diminuarea compensației;
 - aplicarea penalităților contractuale;
 - măsuri administrative suplimentare prevăzute de lege.
- (2) Operatorul are obligația remedierii neconformităților în termenele stabilite de autoritatea publică.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art. 12 – Caracter obligatoriu

- (1) Prezentul document constituie anexă la caietul de sarcini și la contractul de delegare a gestiunii serviciului public.
- (2) Indicatorii de performanță sunt obligatorii pe întreaga durată a contractului de delegare și reprezintă criterii esențiale pentru evaluarea conformității serviciului public prestat de operator.